

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-10/2024  
 FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE PROPUESTA: 16 DE MAYO DE 2024

**Presupuesto**

| Clave  | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total               |
|--|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b> |  |        |          |                 |                     |
| <b>PRELIMINARES</b>  |  |        |          |                 |                     |
| 5LET   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.<br>Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 31/100 M.N. **<br>Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 31/100 M.N. **  | PZA    | 1.00     | \$ 4,615.31     | \$ 4,615.31         |
| DES25HP-180  | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 25 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 180 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.<br>Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N. **<br>Total: ** CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 42,315.18    | \$ 42,315.18        |
| DEARRA25HF   | DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 25 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: LIBRANZA Y CONEXION DE M.T., HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.<br>Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **<br>Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 5,257.43     | \$ 5,257.43         |
| <b>Total de PRELIMINARES</b>   |  |        |          |                 | <b>\$ 52,187.92</b> |
| <b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>  |  |        |          |                 |                     |
| MOT25HP  | SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 25 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.<br>Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **<br>Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **  | PZA    | 1.00     | \$ 38,651.59    | \$ 38,651.59        |
| BOM25  | SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 25 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.<br>Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **<br>Total: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **  | PZA    | 1.00     | \$ 25,969.03    | \$ 25,969.03        |
| INSELEC20HF  | INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 H.P., CABLE NUEVO PLANO 3 X 1/0 190 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.<br>Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **<br>Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 154,164.86   | \$ 154,164.86       |
| INSTBO20HP   | INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 3" RECUPERADO DE 180 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG NUEVO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 25 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4" X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3" X 50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3" X 100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.<br>Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. ** | PZA    | 1.00     | \$ 46,672.57    | \$ 46,672.57        |

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
 RAMO: 33-PAISMUN  
 FONDO: III-2024

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
 REPRESENTANTE LEGAL

000054

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-10/2024  
FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024  
FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
FECHA DE PROPUESTA: 16 DE MAYO DE 2024

| Presupuesto  |   |        |          |                 |                      |
|--|---|--------|----------|-----------------|----------------------|
| Clave  | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total                |
| Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. ** |   |        |          |                 |                      |
|  | <b>Total de EQUIPAMIENTO DE POZO</b>  |        |          |                 | <b>\$ 265,458.05</b> |
|  | <b>Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b> |        |          |                 | <b>\$ 317,645.97</b> |
|  | <b>Subtotal de Presupuesto</b>  |        |          |                 | <b>\$ 317,645.97</b> |
|  |   |        |          | I.V.A. (16 %)   | \$ 50,823.36         |
|  |   |        |          | <b>Total</b>    | <b>\$ 368,469.33</b> |

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO CUYO PROHIBIDO EL USO PARA FINESES DISENTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
REPRESENTANTE LEGAL

000055