

NO. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-16/2024
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 10 DE JUNIO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE CHENCOH
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 30 DE MAYO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,422.00	\$5,422.00
DES05	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBO GALVANIZADO DE 3" X 6.40 MTS. A UNA PROFUNDIDAD DE 180 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 3", RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO GALV. DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 38,692.93	\$38,692.93
DESAR-40HP-44C	DESCONEXION DE ARANCADOR TRIFASICO DE 30 HP 220 VOLTS A TENSION REDUCIDA DE 40 H.P., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,973.95	\$2,973.95
Total de PRELIMINARES					\$47,089.34
EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT30HP	SUMINISTRO DE MOTOR NUEVO DE 30 HP -230 VOLTS MARCA ALTAMIRA: SE DEBERA CONSIDERAR, FLETE ACARREO DENTRO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 51,790.71	\$51,790.71
INST-30HP-440	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P., INCLUYE: 100 METROS DE CABLE PLANO MAARINO DE 1X3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 87,983.32	\$87,983.32
SUMI-BOM-MOT	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO GALV. 3"x6.40 28 PZA RECUPERADO DE 180 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"x 5.40 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x100 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 3" 2 PZA NUEVO, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 39,064.33	\$39,064.33
INSTA-ARRA	CONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 40 H.P., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,460.93	\$4,460.93

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

\$47,089.34

000054

NO. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-16/2024
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 10 DE JUNIO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE CHENCOH
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 30 DE MAYO DE 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N. **					
	Total de EQUIPAMIENTO DE POZO				\$183,299.29
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$230,388.63
	Subtotal de Presupuesto				\$230,388.63
				I.V.A. (16 %)	\$36,862.18
				Total	\$267,250.81

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

000055