

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-11/2024
 FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA.REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 FECHA DE PROPUESTA: 16 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,522.76	\$ 4,522.76
DES15HP-80	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE,HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 45,636.71	\$ 45,636.71
DES-ARR	DESCONEXION DE ARRANCADOR PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP A TERNION REDUCIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,738.17	\$ 3,738.17
Total de PRELIMINARES				\$ 53,897.64	
EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT15HP	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 H.P. MONOFASICO DE 230 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 27,284.50	\$ 27,284.50
BOM15	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 H.P. 230 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 18,603.07	\$ 18,603.07
INSELEC15HF	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,106.87	\$ 5,106.87
INSTBO15.HP	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 3"x3.00 RECUPERADO DE 80 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TUBO DE UPVC DE 3" SEIS PIEZAS NUEVAS Y DOS KIT DE EMPALME DE LA MISMA DE ACERO A UPVC.	PZA	1.00	\$ 59,188.47	\$ 59,188.47

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000054

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-11/2024
 FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA.REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE PROPUESTA: 16 DE MAYO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **				
SUM.INVER	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR PARA MOTOR DE 15 HP A 230 VOLTS INCLUYE: UN INTERRUPTOR DE DOS POLOS A 70 AMPERS CON GABINETE TIPO HDL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 79,794.42	\$ 79,794.42
	Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **				
	Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **				
	Total de EQUIPAMIENTO DE POZO				\$ 189,977.33
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$ 243,874.97
	Subtotal de Presupuesto				\$ 243,874.97
				I.V.A. (16 %)	\$ 39,020.00
				Total	\$ 282,894.97

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
 RAMO:33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000055