

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO INERCI
 RAMO: 33-FATSMUN FONDO: 411-2024
Servicios Eléctricos, Residencial, Comercial e Industrial

ESTE PRESUPUESTO DE CARÁCTER PÚBLICO A TIPO A...
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE DISTINTAS A LOS...
 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJ...
 FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 26 DE AGOSTO DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 FECHA DE PROPUESTA: 12 DE AGOSTO DE 2024

| Presupuesto | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 5LET | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 4,572.33 | \$ 4,572.33 |
| DES100HP-18C | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 180 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 44,229.37 | \$ 44,229.37 |
| DEARRA100HF | DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 100 HP A TESNION REDUCIDA, INCLUYE: LIBRANZA Y CONEXION DE M.T., HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 4,934.51 | \$ 4,934.51 |
| Total de PRELIMINARES | | | | | \$ 53,736.21 |
| EQUIPAMIENTO DE POZO | | | | | |
| MOT100HP | SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 100 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 121,741.47 | \$ 121,741.47 |
| INSELEC100HF | INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 100 H.P., CABLE NUEVO PLANO 3 X2/0 160 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 129,078.33 | \$ 129,078.33 |
| INSTBO100HP | INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 6" RECUPERADO DE 180 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 6" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X 2/0 AWG NUEVO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 46,769.97 | \$ 46,769.97 |

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000047



No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-17/2024
 FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 26 DE AGOSTO DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
 POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON
 POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 FECHA DE PROPUESTA: 12 DE AGOSTO DE 2024

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|---|--------|----------|----------------------|----------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| | Total de EQUIPAMIENTO DE POZO | | | | \$ 297,589.77 |
| | Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON POZO DOS MUNICIPIO DE HOPELCHEN | | | | \$ 351,325.98 |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | \$ 351,325.98 |
| | | | | I.V.A. (16 %) | \$ 56,212.16 |
| | | | | Total | \$ 407,538.14 |

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
 RAMO: 33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AMENGO A QUELQUEL PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000048