

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-19/2024
 FECHA DE INICIO: 24 AGOSTO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 FECHA DE PROPUESTA: 19 DE AGOSTO DE 2024

INERCI
 DIRECCION DE PLANEACION
 OPERADO
 RAMO: 33-FAJIMUN

CARÁCTER PÚBLICO RELATIVO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS PERMISOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

PRELIMINARES

5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,948.72	\$ 4,948.72
DES40HP-90	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 43,330.42	\$ 43,330.42
DEARRA40HF	DESCONEXION DE ARRANCADOR DE 40 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: LIBRANZA Y CONEXION DE M.T., HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,940.91	\$ 4,940.91

Total de PRELIMINARES \$ 53,220.05

EQUIPAMIENTO DE POZO

MOT40HP	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 61,428.91	\$ 61,428.91
BOM30	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 45,131.44	\$ 45,131.44
INSELEC30H	INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,952.45	\$ 4,952.45
INSTBO30H	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 3" RECUPERADO DE 150 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 46,803.47	\$ 46,803.47

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

Bm

000053

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-19/2024
 FECHA DE INICIO: 24 AGOSTO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 FECHA DE PROPUESTA: 19 DE AGOSTO DE 2024



Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUM-INS-ARF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 40 HP - 440 V - 3 FASES. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 74,118.63	\$ 74,118.63
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO					\$ 232,434.90
Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					\$ 285,654.95
Subtotal de Presupuesto					\$ 285,654.95
				I.V.A. (16 %)	\$ 45,704.79
				Total	\$ 331,359.74

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
 RAMO:33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Bu

J

[Handwritten Signature]

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000054