

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-02/2024

FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2024

ES UN BIEN PUBLICO DE CARACTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



INERCI

Instalaciones Eléctricas, Residencial, Comercial e Industrial

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 09 DE MAYO DE 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,454.45	\$ 5,454.45
DES40HP-90	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 42,972.38	\$ 42,972.38
DEARRA40HF	DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 40 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,916.09	\$ 3,916.09
Total de PRELIMINARES					\$ 52,342.92
EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT40HP	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 63,240.99	\$ 63,240.99
BOM40	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 44,356.35	\$ 44,356.35
INSELEC20HF	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,239.74	\$ 5,239.74
INSTBO20HP	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 3"x3.00 46 PZA RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"x5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 48,715.18	\$ 48,715.18

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

000054

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-02/2024
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
FECHA DE PROPUESTA: 09 DE MAYO DE 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de EQUIPAMIENTO DE POZO				\$ 161,552.26
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$ 213,895.18
	Subtotal de Presupuesto				\$ 213,895.18
				I.V.A. (16 %)	\$ 34,223.23
				Total	\$ 248,118.41

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

000055