



ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
LIMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-22/2024
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
 LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 UBICACION: LOCALIDAD DE CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.
 FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO: 03 DE DICIEMBRE DE 2024

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
PRPAV1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCIÓN 2.00 X 1.22 MTS., INCLUYE: INSTALACIÓN EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,658.27	\$ 4,658.27
DESM11	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 42,921.64	\$ 42,921.64
DESAR1	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP A TENSION REDUCIDA Y LIBRANZA DE MEDIA TENSION. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,484.97	\$ 3,484.97
Total de PRELIMINARES					\$ 51,064.88
** CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT15	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 31,828.93	\$ 31,828.93
BOM15	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 24,655.55	\$ 24,655.55
INELEC	INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,981.38	\$ 4,981.38
TUB340	SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO DE 3" CEDULA 40 DE 6.00 ML, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 4,982.81	\$ 19,931.24

000063

ING. JOSÉ RICARDO LAZCANO PACHECO



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-22/2024
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 UBICACION: LOCALIDAD DE CHANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.
 FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO: 03 DE DICIEMBRE DE 2024

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
INSCBC	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 80 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X5.00 M, NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X0.50 M, NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 DE 4" A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA COLUMNA DE 4", EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 56,602.67	\$ 56,602.67
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO					\$ 137,999.77
** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 189,064.65
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 189,064.65
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 30,250.34
				Total	\$ 219,314.99
** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N. **					

000064

[Handwritten signature]

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 OPERADO
 RAMO: 33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

[Handwritten signature]
 ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO