



DIRECCION DE PLANEACION OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-25/2024
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 UBICACION: LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.
 FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO: 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
PRPAV1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCIÓN 2.00 X 1.22 MTS., INCLUYE: INSTALACIÓN EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,648.12	\$ 4,648.12
DESM11	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 42,243.93	\$ 42,243.93
DESAR1	DESCONEXION DE ARRANCADOR TRIFASICO DE 40 HP 440 VOLTS A TENSION REDUCIDA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,256.83	\$ 2,256.83
Total de PRELIMINARES					\$ 49,148.88
** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT40	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 HP 440 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 52,703.17	\$ 52,703.17
BOM40	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 40 HP 440 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 45,966.83	\$ 45,966.83
INELEC	INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,241.53	\$ 2,241.53
INSCBC	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 150 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO CAL 3X4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X5.00 M, NIPLO DE	PZA	1.00	\$ 48,162.74	\$ 48,162.74

000061

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

ESTE PROGRAMA ES DE
 DOMINIO PUBLICO AJENO A
 CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO
 PARA FINES DISTINTOS A LOS
 ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA

3



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-25/2024
 OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 UBICACION: LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.
 FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO: 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X0.50 M, NIPLO DE TUVO GALVANIZADO CED 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 DE 4" A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA COLUMNA DE 4", EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **				
	Total de EQUIPAMIENTO DE POZO ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **				\$ 149,074.27
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN ** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. **				\$ 198,223.15
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. **				\$ 198,223.15
				I. V. A. \$	31,715.70
				Total \$	229,938.85
	** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **				

[Handwritten signatures in blue ink]

000062

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

DIRECCIÓN DE PLANEACION
OPERADO
 RAMO:33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

[Handwritten signature in blue ink]
 ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO