


No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-04/2024  
 FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE PROPUESTA: 09 DE MAYO DE 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO RAMO: 33-FAISMUN FONDO: III-2024</b>					
5LET	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN <b>PRELIMINARES</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,665.45	\$ 4,665.45
DES25HP-90	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 41,369.65	\$ 41,369.65
DEARRA25HF	DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 30 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,874.87	\$ 2,874.87
D-TRANF-45K	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45KVA-13200-440-254 VOLTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,296.50	\$ 9,296.50
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 58,206.47</b>
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>					
MANT02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA TIPO POSTE. INCLUYE: LAVADO DE BOBINAS, LADO DE COMPUERTA, LAVADO DE LA CAJA, REAPRIETE DE LAS TERMINALES, SELLADO, CAMBIO DE EMPAQUES, PINTURA DE TANQUE, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, TRASLADO DEL TALLER A LA OBRA E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SERVICIO DE GRUA HIAB. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 33,091.08	\$ 33,091.08
MAN-MOT30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TIPO SUMERGIBLE (PARA MOTOR 30HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO. Precio unitario: ** TRECE MIL VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 13,027.04	\$ 13,027.04
BOM30	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 32,346.38	\$ 32,346.38
INSELEC20HF	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,102.37	\$ 4,102.37

ESTE PROGRAMA ES DE  
 CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
 CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
 Queda PROHIBIDO EL USO  
 PARA FINES DISTINTOS A LOS  
 ESTABLECIDOS EN EL  
 PROGRAMA

  
 ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT  
 REPRESENTANTE LEGAL

000057

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-04/2024  
 FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE PROPUESTA: 09 DE MAYO DE 2024

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 37/100 M.N. **					
INSTBO20HP	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 3"x3.00 46 PZA RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 43,326.55	\$ 43,326.55
<b>Total de EQUIPAMIENTO DE POZO</b>					<b>\$ 125,893.42</b>
<b>SUMINISTRO DE LOS MATERIALES</b>					
MATE-01	SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA: TUBO GALVANIZADO CEDULA 4º DE 3" X 6.40 MTS.. 20 PZA., COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" REFORZADO, VÁLVULA CHECK DE 3". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE CONCEPTO: FLETE, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **	JGO	1.00	\$ 140,281.27	\$ 140,281.27
<b>Total de SUMINISTRO DE LOS MATERIALES</b>					<b>\$ 140,281.27</b>
<b>Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					<b>\$ 324,381.16</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 324,381.16</b>
				I.V.A. (16 %)	\$ 51,900.99
				<b>Total</b>	<b>\$ 376,282.15</b>

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y FOOT  
 REPRESENTANTE LEGAL

000058