OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

APERTURA: 17 DE JUNIO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-CON-26/2024

FALLO: 21 DE JUNIO 2024

INICIO: 24 DE JUNIO 2024 - **TERMINO: 23** DE JULIO 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	4,573.32	4,573.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					
Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					
51001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION)	M2	1,800.00	16.51	29,718.00
Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. **					
Total: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **					
PRE1002	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INLCUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	53.00	398.82	21,137.46
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **					
Total: ** VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **					
	Total de PRELIMINARES				**55,428.78**
**** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. ****					
	PISOS Y ANDADORES				
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS. ICNLUYE: CIMBRA APARENTE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	575.00	517.04	297,298.00
Precio Unitario: ** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N. **					
Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **					
PR1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	413.24	271.36	112,136.81
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **					
ALB1002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR,ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2	1,771.48	597.93	1,059,221.04
Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. **					
Total: ** UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N. **					
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	294.08	101.29	29,787.36
Precio Unitario: ** CIENTO UN PESOS 29/100 M.N. **					
Total: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **					
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACIÓN DE BANQUETA DE 40 CM DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	294.08	578.86	170,231.15

AUTORIZO:

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN
APERTURA: 17 DE JUNIO 2024
CONCURSO: HAH-DOP-CON-26/2024
FALLO: 21 DE JUNIO 2024
INICIO: 124 DE JUNIO 2024 - **TERMINO: 23** DE JULIO 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **

Total: ** CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **

Total de PISOS Y ANDADORES **1,668,674.36**

**** UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. ****

Total de REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN **1,724,103.14**

**** UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **1,724,103.14**

** UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N. **

I.V.A. (16 %) 16.00 **275,856.50**

Total **1,999,959.64**

** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **

DIRECCION
PLANEACIÓ
OPERADO
RAMO:33-FAISMU
FONDO: III-202

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

000091

AUTORIZO:

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL