CRISTAL GALE ARANDA MYERS.

AV. CALAKMUL S/N ENTRE CHICANA Y PALMAR COL. CENTRO C.P. 24640
XPUJIL, CALAKMUL, CAMPECHE
CEL: 983-165-8655 CORREO : construrentcalakmul@gmail.com

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONCURSO: HAH-DOP-CON-14/2024

INICIO: 20 DE MARZO 2024

APERTURA: 14 DE MARZO 2024 **FALLO :** 19 DE MARZO 2024

TERMINO: 18 DE ABRIL 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
I	**PRELIMINARES**				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 - 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1.00	4,005.36	4,005.36
Precio Unitario: ** CUATRO MIL CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
Total: ** CUATRO MIL CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2 + 000	M2	10,861.02	8.61	93,513.38
Precio Unitario: ** OCHO PESOS 61/100 M.N. **					
Total: ** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. **					
I	**Total de PRELIMINARES**				**97,518.74**
**** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N. ****					
II	**TERRACERIAS**				
*TEMP0	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. TRAMO UNICO	M2	10,861.02	9.35	101,550.54
Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 35/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100 M.N. **					
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	3,912.72	121.19	474,182.54
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. **					
Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **					
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	3,912.72	49.80	194,853.46
Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **					
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA	M3	3,912.72	42.49	166,251.47

AUTORIZO:

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTAL GALE ARANDA MYERS.

AV. CALAKMUL S/N ENTRE CHICANA Y PALMAR COL. CENTRO C.P. 24640
XPUJIL, CALAKMUL, CAMPECHE
CEL: 983-165-8655 CORREO : construrentcalakmul@gmail.com

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONCURSO: HAH-DOP-CON-14/2024

INICIO: 20 DE MARZO 2024

APERTURA: 14 DE MARZO 2024 **FALLO :** 19 DE MARZO 2024

TERMINO: 18 DE ABRIL 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KM EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.				
Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **					
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO.	M3	3,009.78	121.09	364,454.26
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 09/100 M.N. **					
Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **					
II	**Total de TERRACERIAS**				**1,301,292.27**
**** UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. ****					
III	**OBRAS DE DRENAJE**				
DR.IA.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, Y APILE DE MATERIAL, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO.	m3	5.19	180.21	935.29
Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA PESOS 21/100 M.N. **					
Total: ** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **					
DR.IA.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERÍA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	18.00	5,259.19	94,665.42
Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **					
Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **					
DR.IA.03	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRA	m2	5.26	2,637.17	13,871.51

AUTORIZO:

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTAL GALE ARANDA MYERS.

AV. CALAKMUL S/N ENTRE CHICANA Y PALMAR COL. CENTRO C.P. 24640
XPUJIL, CALAKMUL, CAMPECHE
CEL: 983-165-8655 CORREO : construrentcalakmul@gmail.com

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONCURSO: HAH-DOP-CON-14/2024

INICIO: 20 DE MARZO 2024

APERTURA: 14 DE MARZO 2024 **FALLO** : 19 DE MARZO 2024

TERMINO: 18 DE ABRIL 2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.				

Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **

Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **

III Total de OBRAS DE DRENAJE **109,472.22**

**** CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. ****

Total de REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN **1,508,283.23**

**** UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **1,508,283.23**

** UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **

16% I.v.a 16.00 % **241,325.32**

Total **1,749,608.55**

** UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N. **

AUTORIZO:

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL