IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: **HAH-DDS-IR-01/2024**
Inicio de obra: **3/jul./2024**
Fin de obra: **26/sep./2024**
Duración de días: **86**
Página: **1/6**

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación:
Varias

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DORM	**CUARTOS DORMITORIOS**				
PRELIM	**PRELIMINARES**				
LET01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LETRERO FORMADO POR MARCO METÁLICO DE 3.00 M DE ALTURA X 2.00 M DE LARGO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1- 1/2" X 2-1/2" Y UN PANEL DE LÁMINA LISA DE 2.00 M X 1.22 M PARA COLOCAR LETRERO INFORMATIVO ADHERIBLE, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN EN EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA SU ANCLAJE CON CONCRETO SIMPLE F`C=150 KG/CM2	pza	1.00	5,647.48	5,647.48
(*CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.*)					
LIMP01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y	m2	450.00	22.75	10,237.50
(*VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.*)					
EXC01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DEL ÁREA DEL	m3	45.00	287.18	12,923.10
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.*)					
RELL01	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS MÁXIMO, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	72.00	420.15	30,250.80
(*CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 15/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE PRELIMINARES				**59,058.88**
(*CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.*)					
CIMENTA	**CIMENTACIÓN**				
CIM	CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL - POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	41.58	1,905.09	79,213.64
(*UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 09/100 M.N.*)					
DADC	DADO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 SECCIÓN DE 0.30 X 0.30 M, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMÚN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	36.00	682.83	24,581.88
(*SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE CIMENTACIÓN				**103,795.52**
(*CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.*)					

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal

001485

IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: **HAH-DDS-IR-01/2024**

Inicio de obra: **3/jul./2024**
Fin de obra: **26/sep./2024**
Duración de días: **86**

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación: **Varias**

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALB-00	**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**				
CADDES	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN DE 15X20 CMS DE SECCIÓN CONCRETO F`C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	298.80	339.45	101,427.66
(*TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.*)					
MURR01	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	606.42	409.73	248,468.47
(*CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.*)					
CAS200	CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 ARMADO CON C/ARMEX 15-15-4 INCLUYE:CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	176.40	307.01	54,156.56
(*TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.*)					
CASH	CASTILLO AHOGADO DENTRO DE HUECOS DE MURO DE BLOCK DE 15cm DE ESPESOR, CONCRETO DE F=150 kg/m2, CON VARILLA DE ACERO No. 3 (3/8) INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	198.00	129.93	25,726.14
(*CIENTO VEINTINUEVE PESOS 93/100 M.N.*)					
CADN	CADENA DE NIVELACION DE 15 X 20 CMS SECCION CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INCLUYE:CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	298.80	345.17	103,136.80
(*TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.*)					
CADC	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 cm DE SECCION CONCRETO F'C=200 kg/cm2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") INCLUYE; CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	73.98	402.26	29,759.19
(*CUATROCIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N.*)					
PC150	PISO DE CONCRETO F`C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	365.40	454.72	166,154.69
(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.*)					

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal

001488

IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: HAH-DDS-IR-01/2024
Inicio de obra: 3/jul./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración de días: 86
Página: 3/6

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación: **Varias**

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BANQ	BANQUETA DE SECCIÓN DE 1.26X1.00 M DE CONCRETO f'C=150 KG/CM2 DE 8.00 CM DE ESPESOR, CON SARDINEL DE BLOCK 15X20X40 CM, ACABADO ESCOBILLA Y CON VOLTEADORES EN TODO EL PERIMETRO, RELLENO INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	18.00	691.52	12,447.36
(*SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.*)					
APLM	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO, CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	1,543.32	189.10	291,841.81
(*CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.*)					
EMBOQ	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	269.28	99.14	26,696.42
(*NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.*)					
HAM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO ECONOMICO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	pza	72.00	215.83	15,539.76
(*DOSCIENTOS QUINCE PESOS 83/100 M.N.*)					
PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A BASE DE RESINA Y PIEDRA NATURAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	18.00	692.40	12,463.20
(*SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS				**1,087,818.06**
(*UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.*)					
AZT-00	**AZOTEA**				
LOST125	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	332.82	1,379.37	459,081.92
(*UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.*)					
DERRSUP	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.PG:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	288.00	236.39	68,080.32
(*DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.*)					

001487

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal

IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: **HAH-DDS-IR-01/2024**

Inicio de obra: **3/jul./2024**
Fin de obra: **26/sep./2024**
Duración de días: **86**

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación: **Varias**

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PRET20	PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m	298.80	262.30	78,375.24
(*DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.*)					
PLAF3C	APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO DE PIEDRA (ARENA) EN PROPORCIÓN 1:2:6, EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM DE ESPESOR INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	288.00	242.40	69,811.20
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.*)					
CHFL	CHAFLÁN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM POR LADO ACABADO BOLEADO O TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA (ARENA) PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m	288.00	100.72	29,007.36
(*CIEN PESOS 72/100 M.N.*)					
GARGOL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLA DE CONCRETO PREFABRICADA PARA DESAGÜE PLUVIAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	36.00	283.15	10,193.40
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE AZOTEA				**714,549.44**
(*SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.*)					
ELEC-00	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
POLIDC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	280.80	52.80	14,826.24
(*CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.*)					
CHALP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC (CHALUPA) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	54.00	48.22	2,603.88
(*CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.*)					
CABL12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW O AWG CAL. 12 INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	532.80	31.27	16,660.66
(*TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.*)					
APAG01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	18.00	121.63	2,189.34
(*CIENTO VEINTIÚNPESOS 63/100 M.N.*)					

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal

IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: **HAH-DDS-IR-01/2024**

Inicio de obra: **3/jul./2024**
Fin de obra: **26/sep./2024**
Duración de días: **86**

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación: **Varias**

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CNTACT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS INDIVIDUALES POLARIZADOS CON TIERRA FISICA, MARCA BTCINO O DE SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	90.00	103.57	9,321.30
(*CIENTO TRES PESOS 57/100 M.N.*)					
PLACPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	54.00	81.58	4,405.32
(*OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.*)					
LUMI20W	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	18.00	211.19	3,801.42
(*DOSCIENTOS ONCE PESOS 19/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE INSTALACIÓN ELECTRICA				**53,808.16**
(*CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N.*)					
CANC-00	**CANCELERIA**				
VCORR	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 4MM CON MARCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4 INCKUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	51.84	3,129.23	162,219.28
(*TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N.*)					
PREF1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCIÓN 0.90X2.13 m DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	18.00	4,661.18	83,901.24
(*CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.*)					
	IMPORTE DE CANCELERIA				**246,120.52**
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 52/100 M.N.*)					
PINT00	**PINTURA**				
PINTV01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD DE MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA O MÁS SEGUN REQUIERA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	1,645.32	96.47	158,724.02
(*NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.*)					

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal

001489

IMPULSORA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN SUR, S.A.S. DE C.V.
RFC: IOS210520SM4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 135 INT. B, COL. AVIACIÓN, C.P. 24070, CAMPECHE, CAMP.
EMAIL: impulsoraobrasdivisionsur@gmail.com TEL. 981-382-6402

Núm. de Concurso: **HAH-DDS-IR-01/2024**

Inicio de obra: **3/jul./2024**
Fin de obra: **26/sep./2024**
Duración de días: **86**

Página: **6/6**

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN HOPELCHEN LOCALIDADES HOPELCHEN COLONIA CAMPO DE AVIACION, COLONIA SAN MARTIN, SAN JUAN BAUITISTA SAHCABCHEN, SUCTUC, CRUCERO SAN LUIS, ICHEK.

Ubicación:
Varias

Cátalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PINTV02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFOND, A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	288.00	97.80	28,166.40

(*NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.*)

IMPORTE DE PINTURA **186,890.42**

(*CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.*)

IMPORTE DE CUARTOS DORMITORIOS **2,452,041.00**

(*DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*)

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO **2,452,041.00**

(*DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*)

Impuesto (16.00%) **392,326.56**

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO **2,844,367.56**

(*DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.*)

001490

C. Angelica Priego Gorgorita
Representante Legal