

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-09/2024  
 FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE PROPUESTA: 16 DE MAYO DE 2024

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
DESINS.APAF	DESMANTELAMIENTO DE APARTARAYOS DE LÍNEA DE 33,000 VOLTS, INCLUYE: DESCONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION, DESMONTAJE DE HERRAJES, Y TRASLADO DE MATERIALES A INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 3,840.68	\$ 11,522.04
D-TRANF-75K	DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN NORMA J PARA LÍNEA DE 33,000 - 440/254 VOLTS, DE 75 KVA. INCL. GRUA, MANIOBRAS Y TRASLADO HASTA LA BODEGA DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN. Precio unitario: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,763.06	\$ 15,763.06
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 27,285.10</b>
<b>INSTALACIONES</b>					
SUMI.APART	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTA RAYOS PARA LÍNEA DE 33,000 VOLTS. INCLUYE: CONEXION DE LINEA DE MEDIA TESNSION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 5,861.25	\$ 17,583.75
SUMI-TRANS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN PARA LÍNEA DE 33,000 - 440/254 VOLTS, DE 75 KVA. INCLUYE: SERVICIO DE GRUA HIAB, HERRAJES DE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 148,147.13	\$ 148,147.13
<b>Total de INSTALACIONES</b>					<b>\$ 165,730.88</b>
<b>Total de REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					<b>\$ 193,015.98</b>
<b>Subtotal de presupuesto</b>					<b>\$ 193,015.98</b>
					<b>I.V.A. (16%) \$ 30,882.56</b>
					<b>Total \$ 223,898.54</b>

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A ALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO RAMO: 33-FAISMUN FONDO: III-2024**

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTANTE LEGAL

000050