

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-08/2024  
 FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE PROPUESTA: 13 DE MAYO DE 2024

**Presupuesto**

| Clave  | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total               |
|--|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b> |   |        |          |                 |                     |
| <b>PRELIMINARES</b>  |   |        |          |                 |                     |
| 5LET   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 2.00 X 2.00 MTS. CON PERIL DECUALQUIER TIPO PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.<br>Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **<br>Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 4,551.35     | \$ 4,551.35         |
| DES-ARRA   | DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 100 HP A TESNION REDUCIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.<br>Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **<br>Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **   | PZ     | 1.00     | \$ 1,987.41     | \$ 1,987.41         |
| DES150   | DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP DE HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.<br>Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **<br>Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** | PZA    | 1.00     | \$ 34,278.81    | \$ 34,278.81        |
| <b>Total de PRELIMINARES</b>   |   |        |          |                 | <b>\$ 40,817.57</b> |
| <b>OTROS SERVICIOS</b>   |   |        |          |                 |                     |
| MAN-BOM10I   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R1000-10 (PARA MOTOR 100HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO.<br>Precio unitario: ** QUINCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **<br>Total: ** QUINCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 15,098.71    | \$ 15,098.71        |
| <b>Total de OTROS SERVICIOS</b>  |   |        |          |                 | <b>\$ 15,098.71</b> |
| <b>INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO</b>   |   |        |          |                 |                     |
| SUMI-MAT   | SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIALES TUBO DE PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 6.40 MTS POR 6" 7 PZAS, COPLA DE ACERO AL CARBON DE 6" PZAS, MEDIDOR DE GASTO BRINDADO DE 6 PULGADAS, INCLUYE: FLETE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.<br>Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **<br>Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **                   | PZA    | 1.00     | \$ 87,862.76    | \$ 87,862.76        |
| 05   | INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 100 H.P., INCLUYE KIT DE EMPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.<br>Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **<br>Total: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 4,135.27     | \$ 4,135.27         |
| INST-BO/150  | INSTALACION EN POZO DE TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 6" RECUPERADO DE HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, CABLE MARINO RECUPERADO, CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, VALVULA CHECK<br>ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO<br>REPRESENTANTE LEGAL   | PZA    | 1.00     | \$ 44,162.95    | \$ 44,162.95        |

**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO**  
 RAMO: 33-FAISMUN  
 FONDO: H-2024

000055

No. DE INVITACION: HAH-DOP-ADJD-08/2024  
FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2024  
FECHA DE TERMINO: 29 DE MAYO DE 2024



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
FECHA DE PROPUESTA: 13 DE MAYO DE 2024

| Presupuesto |   |        |          |                      |                      |
|-------------|---|--------|----------|----------------------|----------------------|
| Clave       | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario      | Total                |
|             | VERTICAL DE RESORTE DE 6", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<br>Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **<br>Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. ** |        |          |                      |                      |
|             | <b>Total de INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO</b>   |        |          |                      | <b>\$ 136,160.98</b> |
|             | <b>Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>   |        |          |                      | <b>\$ 192,077.26</b> |
|             | <b>Subtotal de Presupuesto</b>  |        |          |                      | <b>\$ 192,077.26</b> |
|             |   |        |          | <b>I.V.A. (16 %)</b> | <b>\$ 30,732.36</b>  |
|             |   |        |          | <b>Total</b>         | <b>\$ 222,809.62</b> |

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

BM

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
REPRESENTANTE LEGAL

000056