

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-032/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 05 DE MAYO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 222,956.91

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	222,956.91
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	222,956.91
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


C. MARIALETICIA DÍAZ MOLINA
COORDINADORA DEL COPLADEMUN



C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 05/05/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F. 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F. 31/12/24	
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO			A REALIZAR 24		HOMB		MUJER
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD				
24/006032 900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL HOPELCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	222,956.91	0.00	0	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00	M	100.00	100	100.00	150	0	100	

SUMA HOJA	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00
SUBTOTAL	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00

Anexo : 900603201
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-032/2024

C. MARIA LEONOR ROSA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
 H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 05/05/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006032 900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 100 HP A TENSION REDUCIDA.DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA,CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6",CABEZAL DE DESCARGA,VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE.MANTENI- MIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R 1000-10.SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIALES TUBO PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 6.40 MTS POR 6"PZAS,COPLA DE ACERO AL CARBON DE 6" PZAS,MEDIDOR DE GASTO BRINDADO DE 6".INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMER- GIBLE DE 100 HP.INSTALACION EN POZO TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 6" RECUPERADO DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CABLE MARINO RECUPERADO,CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP,VALVULA CHECK.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 40,348.65 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 137,902.09 OTROS SERVICIOS \$ 13,953.50 SUBTOTAL \$ 192,204.23 IVA \$ 30,752.68 TOTAL \$ 222,956.91

ANEXO:

900603201

C. MARIA LUISA SANCHEZ
 COORDINADORA DE PLANEACION

ESMERO
CHENERO
 H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, 05 DE MAYO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 222,956.91

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	222,956.91
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	222,956.91
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

COPLADEMUN
HOPELCHÉN
2021-2024


ING. EFRAÍN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 05/05/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24	
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO			A REALIZAR 24		HOMB		MUJER
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD				
900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL HOPELCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	222,956.91	0.00	0	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00	M	100.00	100	100.00	150	0	100	

SUMA HOJA	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00
SUBTOTAL	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	222,956.91	0.00	0.00	222,956.91	0.00

Anexo : 900603201
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024
 Of. Apr. :

ING. EFRAIM TORAL MONTOY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
 AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 05/05/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 100 HP A TENSION REDUCIDA.DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA,CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6",CABEZAL DE DESCARGA,VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE.MANTENI- MIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R 1000-10.SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIALES TUBO PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 6.40 MTS POR 6"PZAS,COPLA DE ACERO AL CARBON DE 6" PZAS,MEDIDOR DE GASTO BRINDADO DE 6".INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMER- GIBLE DE 100 HP.INSTALACION EN POZO TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 6" RECUPERADO DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CABLE MARINO RECUPERADO,CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP,VALVULA CHECK.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 40,348.65 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 137,902.09 OTROS SERVICIOS \$ 13,953.50 SUBTOTAL \$ 192,204.23 IVA \$ 30,752.68 TOTAL \$ 222,956.91

ANEXO:

900603201

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900603201

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : HOPELCHEN

Costo total de la obra o accion : \$ 222,956.91

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: _____

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	222,956.91
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	222,956.91

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	100.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	100.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 23/05/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 06/06/2024

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : HOPELCHEN T. DE LOCALIDAD: RURAL
++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : C
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEF. CRED.
Inv. apr.:
Inv. ej. 31-12-23 0
Inv. ej. 2024:
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 100.00 U.DE MEDIDA M
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 150 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO
FISICO % FINANCIERO %
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900603201

Localidad: HOPELCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 222,956.91

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 40,348.65
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$ 137,902.09
OTROS SERVICIOS	\$ 13,953.50
SUBTOTAL	\$ 192,204.23
IVA	\$ 30,752.68
TOTAL	\$ 222,956.91

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: HOPELCHEN

FECHA:

05/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900603201

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 100.00 M

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : HOPELCHEN

FECHA: 05/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900603201
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
FECHA : 05/05/2024

LA COMUNIDAD DE : HOPELCHEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	40,348.65
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	137,902.09
OTROS SERVICIOS	\$	13,953.50
SUBTOTAL	\$	192,204.23
IVA	\$	30,752.68
TOTAL	\$	222,956.91

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900603201

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : HOPELCHEN

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M	\$ 100.00	222,956.91
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-032/2024**
 HOPELCHEN, CAMPECHE, A 27 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 222,809.62

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 62/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	222,809.62
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	222,809.62
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024

- C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA: CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 27/06/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
24/006032 900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL HOPELCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	222,809.62	0.00	0	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00	M	100.00	100	100.00	150	0	100

SUMA HOJA	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00
SUBTOTAL	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00

Anexo : 900603201
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-032/2024

C. MARÍA LETICIA CHULIN MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN





006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO SCO-01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 27/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006032 900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 100 HP A TENSION REDUCIDA.DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE.MANTENI- MIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R 1000-10.SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIALES TUBO PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 6.40 MTS POR 6"PZAS, COPLER DE ACERO AL CARBON DE 6" PZAS, MEDIDOR DE GASTO BRINDADO DE 6".INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMER- GIBLE DE 100 HP.INSTALACION EN POZO TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 6" RECUPERADO DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CABLE MARINO RECUPERADO,CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, VALVULA CHECK.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 40,817.57 OTROS SERVICIOS \$ 15,098.71 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 136,160.98 SUBTOTAL \$ 192,077.26 IVA \$ 30,732.36 TOTAL \$ 222,809.62

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ANEXO:

900603201



ESMERO
CHENERO
 AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024**
 HOPELCHEN, CAMPECHE, 27 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 222,809.62

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 62/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	222,809.62
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	222,809.62
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



ESMERO
CHENERO
AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024

ING. EFRAIN TUN MONTÓY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN HOPELCHEN 2021-2024

- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 27/06/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES			BENEFICIAR.		A. F 31/12/24	
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24	HOMB	MUJER		
													U.M.	CANTIDAD	%				CANTIDAD
900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL HOPELCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	222,809.62	0.00	0	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00	M	100.00	100	100.00	150	0	100

SUMA HOJA	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00
SUBTOTAL	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	222,809.62	0.00	0.00	222,809.62	0.00

Anexo : 900603201
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-032/2024
 Of. Apr. :

ING. EFRAÍN TUN MONTÓY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
 (AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024)
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO SCO-01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)


FECHA: 27/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900603201 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 100 HP A TENSION REDUCIDA.DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA,CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CON TUBERIA DE DESCARGA DE 6",CABEZAL DE DESCARGA,VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE.MANTENI- MIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R 1000-10.SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIALES TUBO PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 6.40 MTS POR 6"PZAS,COPL DE ACERO AL CARBON DE 6" PZAS,MEDIDOR DE GASTO BRINDADO DE 6".INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMER- GIBLE DE 100 HP.INSTALACION EN POZO TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 6" RECUPERADO DE HASTA 150 MTS DE PROFUNDIDAD,CABLE MARINO RECUPERADO,CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP,VALVULA CHECK.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 40,817.57 OTROS SERVICIOS \$ 15,098.71 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 136,160.98 SUBTOTAL \$ 192,077.26 IVA \$ 30,732.36 TOTAL \$ 222,809.62

ANEXO:

900603201


ING. EFRAIM TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900603201

Fondo: 33M
Clave del sector:
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : HOPELCHEN

Costo total de la obra o accion : \$ 222,809.62

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	222,809.62
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	222,809.62

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	100.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	100.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 23/05/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 06/06/2024

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : HOPELCHEN

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : APO.- AGUA POTABLE

Sub- prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proyecto :

**Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
 COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
-----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-23 0

Inv. ej. 2024:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS:	CANTIDAD:	100.00 U.DE MEDIDA M
BENEF. DIRECTOS APROBADOS:	CANTIDAD:	150 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS:	CANTIDAD: _____	U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.:	CANTIDAD: _____	U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas:	1	

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

	FISICO %	FINANCIERO %
--	-----------------	---------------------

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900603201

Localidad: HOPELCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 222,809.62

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 40,817.57
OTROS SERVICIOS	\$ 15,098.71
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$ 136,160.98
SUBTOTAL	\$ 192,077.26
IVA	\$ 30,732.36
TOTAL	\$ 222,809.62

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: HOPELCHEN

FECHA: 27/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900603201

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 100.00 M

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : HOPELCHEN

FECHA: 27/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900603201
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
FECHA : 27/06/2024

LA COMUNIDAD DE : HOPELCHEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	40,817.57
OTROS SERVICIOS	\$	15,098.71
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	136,160.98
SUBTOTAL	\$	192,077.26
IVA	\$	30,732.36
TOTAL	\$	222,809.62

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900603201

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MARTIN POZO SIETE
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
LOCALIDAD : HOPELCHEN

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M	\$ 100.00	222,809.62
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

