

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
VESTIDORES					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,025.64	\$ 4,025.64
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **	M2	42.45	\$ 20.30	\$ 861.74
Total de PRELIMINARES					\$ 4,887.38
** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **					
CIMENTACION					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	M3	6.81	\$ 364.80	\$ 2,484.29
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL VEINTITRES PESOS 95/100 M.N. **	M3	9.82	\$ 1,733.60	\$ 17,023.95
1MZ1	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 0.60X0.60X0.20CM, ARMADO CON VARILLA 3/8# A CADA 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN GENERAL. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 2,429.63	\$ 21,866.67
1MD1	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30 MTS, ARMADO CON VARILLA 3# CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 10CM, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES,	ML	5.50	\$ 791.33	\$ 4,352.32


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN GENERAL. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **				
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **	ML	26.30	\$ 350.45	\$ 9,216.84 ✓
5HOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 56/100 M.N. **	M3	10.52	\$ 411.27	\$ 4,326.56 ✓
Total de CIMENTACION				\$	59,270.63 ✓
** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N. **	M2	67.32	\$ 418.98	\$ 28,205.73 ✓
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N. **	ML	35.06	\$ 374.44	\$ 13,127.87 ✓
5TRAB	TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 37/100 M.N. **	ML	5.85	\$ 617.67	\$ 3,613.37 ✓
1MAD1E	CASTILLO AHOGADO DENTRO DE UN HUECO DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR,CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO 1 No.3, INCLUYE:CIMBRA, DESCIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	ML	22.40	\$ 140.42	\$ 3,145.41 ✓
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2	ML	25.20	\$ 343.75	\$ 8,662.50 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **				
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	M2	38.62	\$ 310.65	\$ 11,997.30 ✓
1MAD37	EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ENCUADRAR Y AJUSTAR ALTURAS A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	ML	12.80	\$ 109.76	\$ 1,404.93 ✓
1MAD16	APLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE REMATES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **	M2	145.03	\$ 201.87	\$ 29,277.21 ✓
1P12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 55 X 55 CMS SECCIÓN MÍNIMA DE PRIMERA CALIDAD. ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y MAESTRA DE CRUZ DE 3 MM. INCLUYE: JUNTAS CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N. **	M2	29.56	\$ 562.12	\$ 16,616.27 ✓
1Z21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA DE 8 X 55 CMS SECCIÓN MÍNIMA DE PRIMERA CALIDAD. ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCA. INCLUYE: JUNTAS CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. **	ML	19.05	\$ 148.18	\$ 2,822.83 ✓
BANC	BANCA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CON UN ANCHO DE 50 CMS Y 8 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M2	9.00	\$ 1,109.91	\$ 9,989.19 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1S32	APLANADO DE PLAFÓN A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE REMATES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N. **	M2	44.09	\$ 234.26	\$ 10,328.52
Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$ 139,191.13
** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **					
AZOTEA					
1MAD4	LOSA DE VIGUETA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-10/10. INCLUYE TENDIDO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS 83/100 M.N. **	M2	48.18	\$ 1,370.15	\$ 66,013.83
1MAD17	ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM Y PENDIENTE MÍNIMA DE 2% CG:C:P: G PROP. 1:18:27:36, ACABADO CON MASILLA (CG:C:P) 1:27:9. INCLUYE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **	M2	44.09	\$ 255.30	\$ 11,256.18
1MAD20	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7), RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO EN CARA INTERIOR Y SUPERIOR CON RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 32/100 M.N. **	ML	23.00	\$ 267.84	\$ 6,160.32
1MC1	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CMS.POR LADO T/MEDIA CAÑA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROPORCION 1:3, INCLUYE:HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 54/100 M.N. **	ML	31.70	\$ 122.73	\$ 3,890.54
1TUB65	INSTALACION DE TUBO DE 4" PARA DESAGUE PLUVIAL EN AZOTEA INCLUYE CODOS DE 90 X 4" Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N. **	ML	12.80	\$ 142.71	\$ 1,826.69
Total de AZOTEA					\$ 89,147.56
** OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **					

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
INSTALACION ELECTRICA					
1MQ3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.10 (3% DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS DE CONEXION),INCLUYE CINTA AISLANTE. Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. **	ML	165.91	\$ 56.17	\$ 9,319.16 ✓
1CH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC CHALUPAS, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 62.03	\$ 434.21 ✓
1MAD03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 111.76	\$ 335.28 ✓
1MAD05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 184.05	\$ 736.20 ✓
1PLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADORES Y/O CONTACTOS DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES. Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 73/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 103.39	\$ 723.73 ✓
1MAD34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PLAFOND DE 25 W. PARA EMPOTRAR EN MUROS O TECHOS, INCLUYE: BALASTRO, TERMINALES, CANALETA, LAMPARAS DE 39 W Y ELEMENTOS DE FIJACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 395.13	\$ 2,765.91 ✓
POL-3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO POLIFLEX ELECTRICO DE 3/4" (19 MM) USO RUDO, INCLUYE:TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 60.64	\$ 3,032.00 ✓
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 17,346.49 ✓
** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **					
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					
IHBA-64	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.A DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2,APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS.DE ESPESOR CON DOBLE MALLA DE 6-6/10-10 DE 1.20 MTS.DE DIAMETRO,ACABADO FINO,INCLUYE:RELLENO,REMATES Y EMBOQUILLADOS. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,488.38	\$ 1,488.38 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **					
54DE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA TIPO HORIZONTAL O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,817.84	\$ 4,817.84 ✓
1MAD31	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1: 5,APLANADO INTERIOR,INCLUYE:PISO,TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,INCLUYE COLOCACION Y SELLADO. Precio unitario: ** TRES MIL VEINTE PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL VEINTE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,020.55	\$ 3,020.55 ✓
1MAD32	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 2" Y CAMPANA "ANGER", INCLUYE: TRAZO, CORTES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	SALIDA	2.00	\$ 299.73	\$ 599.46 ✓
1MAD33	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 4" INCLUYE: PEGAMENTO TANGIT MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **	SALIDA	6.00	\$ 360.97	\$ 2,165.82 ✓
IHTU.2	TUBO P.V.C. DE 2" INCLUYE: FLETE, ACARREO, TRAZO, CORTES, LIJADO, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, PEGAMENTO, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C0100 KG/CM2 DE 40X15 CMS.DE SECCION, PRUEBA,LIMPIEZA,MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL,SANITARIO DE 50 MM.DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	4.00	\$ 103.50	\$ 414.00 ✓
IHTU-4	TUBO P.V.C. DE 4" INCLUYE:FLETE, ACARREO, TRAZO, CORTES, LIJADO, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, PEGAMENTO, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 40X15 CMS DE SECCION, PRUEBA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL,SANITARIO DE 100 MM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVENTA PESOS 96/100 M.N. **	ML	24.00	\$ 128.79	\$ 3,090.96 ✓
1MAD25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO, INCLUYE. TANGIT, LIJADO, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 301.72	\$ 1,206.88 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS UN PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
5CO22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X2" (50 MM). Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 79.05 \$	316.20 ✓
ICCOD-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°X4" (100 MM). Precio unitario: ** CIEN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CINCO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 100.87 \$	605.22 ✓
1HR69	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES DE 2" Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 113.85 \$	455.40 ✓
5YEE25	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE CON SANITARIA DE 4" (100MM) Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 187.21 \$	1,123.26 ✓
IHINT-21	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC. INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE CPVC 51 MM. Precio unitario: ** TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,037.30 \$	3,037.30 ✓
IHBA-38	BAJANTE CON TUBERIA DE CPVC DE 1 1/2" (38 MM) INCLUYE.ACCESSORIOS DESDE ALIMENTACION,MANO DE OBRA Y MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	ML	42.00	\$ 466.29 \$	19,584.18 ✓
1MAD42	SALIDA HIDRÁULICA PARA BAÑOS CON TUBO DE CPVC DE 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N. **	SALIDA	10.00	\$ 1,380.19 \$	13,801.90 ✓
1MAD30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO AL PISO MODELO. TAPACIO (FIG:T-101) ACABADO ROMO, INCLUYE: LLAVE PARA LAVABO, LLAVE DE CONTROL, CONTRA REJILLA, CESPOL DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,909.33 \$	9,818.66 ✓
1MAD43	SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS Precio unitario: ** SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,027.96 \$	12,055.92 ✓
5VA36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA,INCLUYE: CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO CON MANGUERA COFLEX.	PZA	2.00	\$ 4,209.08 \$	8,418.16 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N. **				
1MAD06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑO. INCLUYE: TOALLERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,553.00	\$ 3,106.00 ✓
	Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
1MAD07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑO. INCLUYE: PORTAPAPEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,119.05	\$ 2,238.10 ✓
	Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **				
1HI2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTES PARA BASURA CON TAPA BALANCÍN 24, 35LTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA	PZA	2.00	\$ 1,600.39	\$ 3,200.78 ✓
	Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 78/100 M.N. **				
1H16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE SERVICIO TIPO NARIZ DE BRONCE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 255.24	\$ 510.48 ✓
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. **				
Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$ 95,075.45 ✓
** NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **					
POZO DE ABSORCION					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	18.50	\$ 364.80	\$ 6,748.80 ✓
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **				
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$ 310.65	\$ 621.30 ✓
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. **				
5SHOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 418.98	\$ 8,379.60 ✓

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **				
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **	ML	10.80	\$ 343.75	\$ 3,712.50 ✓
1MAD4	LOSA DE VIGUETA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-10/10. INCLUYE TENDIDO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 65/100 M.N. **	M2	5.64	\$ 1,370.15	\$ 7,727.65 ✓
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 91/100 M.N. **	ML	10.90	\$ 350.45	\$ 3,819.91 ✓
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	ML	10.90	\$ 374.44	\$ 4,081.40 ✓
Total de POZO DE ABSORCION					\$ 35,091.16 ✓
** TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **					
PINTURA					
1MAD4	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	M2	165.74	\$ 106.50	\$ 17,651.31 ✓
1MAD4	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	M2	44.09	\$ 124.40	\$ 5,484.80 ✓
Total de PINTURA					\$ 23,136.11 ✓
** VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **					


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CANCELERIA					
CAN01	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES 1.60X 0.40 MTS, CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3 MM. CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM.CON MARCO DE PERFIL DE 2"X1 1/4",INCLUYE MATERIAL MENOR Y HERRAJES. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,720.46	\$ 6,881.84
CAN02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR PREFABRICADA DE SECCION DE 1.20 X 1.80 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE:JALADERA DORADA DE 3" Y ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 5,516.78	\$ 22,067.12 ✓
1266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE SECCION DE 0.95 X 1.80 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE:JALADERA DORADA DE 3" Y ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 4,367.45	\$ 17,469.80 ✓
1WQ6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE SECCION DE 0.90 X 1.80 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE:JALADERA DORADA DE 3" Y ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,137.58	\$ 8,275.16 ✓
366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO LISA BLANCA DE SECCION DE 1.00 X 2.20 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE:JALADERA DORADA DE 3" Y ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO DOCE PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,056.29	\$ 10,112.58 ✓
Total de CANCELERIA					\$ 64,806.50 ✓
** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **					
HERRERIA					
HER01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA PROTECTOR DE VENTANAS CON TUBERÍA DE 1/2" PROTECTORES DE VENTANAS CON DIOMENSIONES DE 1.80 X 60 CMS., INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,801.58	\$ 7,206.32
Total de HERRERIA					\$ 7,206.32 ✓
** SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N. **					


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de VESTIDORES				\$	535,158.73
** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
BAÑOS					
PRELIMINARES					
1MAD11	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	M2	12.00	\$ 20.30	\$ 243.60 ✓
Total de PRELIMINARES				\$	243.60 ✓
** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **					
CIMENTACION					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **	M3	1.30	\$ 364.80	\$ 474.24 ✓
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **	M3	1.38	\$ 1,733.60	\$ 2,392.37 ✓
1MD1	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30 MTS, ARMADO CON VARILLA 3# CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 10CM, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN GENERAL. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 791.33	\$ 4,747.98 ✓
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	ML	9.60	\$ 350.45	\$ 3,364.32 ✓
5HOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	1.30	\$ 411.27	\$ 534.65 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACION ** ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N. **			\$	11,513.56 ✓
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	M2	19.76	\$ 418.98	\$ 8,279.04 ✓
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M.N. **	ML	15.80	\$ 374.44	\$ 5,916.15 ✓
1MAD1E	CASTILLO AHOGADO DENTRO DE UN HUECO DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR,CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO 1 No.3, INCLUYE:CIMBRA, DESCIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N. **	ML	10.40	\$ 140.42	\$ 1,460.37 ✓
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	ML	15.60	\$ 343.75	\$ 5,362.50 ✓
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. **	M2	6.50	\$ 310.65	\$ 2,019.23 ✓
1MAD37	EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ENCUADRAR Y AJUSTAR ALTURAS A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N. **	ML	11.00	\$ 109.76	\$ 1,207.36 ✓
1MAD1E	APLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y	M2	19.57	\$ 201.87	\$ 3,950.60 ✓

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE REMATES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N. **				
1P12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 55 X 55 CMS SECCIÓN MÍNIMA DE PRIMERA CALIDAD. ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y MAESTRA DE CRUZ DE 3 MM. INCLUYE: JUNTAS CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 21/100 M.N. **	M2	3.40	\$ 562.12	\$ 1,911.21 ✓
5LAMBC	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DOCE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N. **	M2	5.60	\$ 612.13	\$ 3,427.93 ✓
1S32	APLANADO DE PLAFÓN A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE REMATES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO UN PESOS 31/100 M.N. **	M2	8.97	\$ 234.26	\$ 2,101.31
Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$ 35,635.70 ✓
** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **					
AZOTEA					
1MAD4	LOSA DE VIGUETA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-10/10. INCLUYE TENDIDO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **	M2	11.20	\$ 1,370.15	\$ 15,345.68 ✓
1MAD17	ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM Y PENDIENTE MÍNIMA DE 2% CG:C:P: G PROP. 1:18:27:36, ACABADO CON MASILLA (GG:C:P) 1:27:9. INCLUYE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **	M2	9.97	\$ 255.30	\$ 2,545.34 ✓
1MAD2C	CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO Y JUNTEADO	ML	8.20	\$ 267.84	\$ 2,196.29 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON MORTERO CG:C:P (1:2:7), RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO EN CARA INTERIOR Y SUPERIOR CON RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				
1MC1	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CMS.POR LADO T/MEDIA CAÑA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROPORCION 1:3, INCLUYE:HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	ML	7.60	\$ 122.73	\$ 932.75
1TUB65	INSTALACION DE TUBO DE 4" PARA DESAGUE PLUVIAL EN AZOTEA INCLUYE CODOS DE 90 X 4" Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N. **	ML	3.00	\$ 142.71	\$ 428.13
Total de AZOTEA					\$ 21,448.19
** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. **					
INSTALACION ELECTRICA					
1MQ3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.10 (3% DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS DE CONEXION),INCLUYE CINTA AISLANTE. Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	ML	38.40	\$ 56.17	\$ 2,156.93
1CH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC CHALUPAS, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 62.03	\$ 124.06
1MAD03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 111.76	\$ 223.52
1MAD34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PLAFOND DE 25 W. PARA EMPOTRAR EN MUROS O TECHOS, INCLUYE: BALASTRO, TERMINALES, CANALETA, LAMPARAS DE 39 W Y ELEMENTOS DE FIJACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 395.13	\$ 790.26
POL-3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO POLIFLEX ELECTRICO DE 3/4" (19 MM) USO RUDO, INCLUYE:TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **	ML	12.80	\$ 60.64	\$ 776.19
ELEC02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLOS 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:	PZA	1.00	\$ 600.83	\$ 600.83


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS PESOS 83/100 M.N. **				
ELEC04	CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO, UNA FASE 2 HILOS GABINETE NEMA 3R PARA USO EXTERIOR EMPOTRAR Y/O SOBREPONER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DEL TABLERO, BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,683.89	\$ 4,683.89 ✓
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 9,355.68 ✓
** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA					
IHBA-64	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.A DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2,APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS.DE ESPESOR CON DOBLE MALLA DE 6-6/10-10 DE 1.20 MTS.DE DIAMETRO,ACABADO FINO,INCLUYE:RELLENO,REMATES Y EMBOQUILLADOS. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,488.38	\$ 1,488.38 ✓
54DE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA TIPO HORIZONTAL O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,817.84	\$ 4,817.84 ✓
1MAD32	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 2" Y CAMPANA "ANGER", INCLUYE: TRAZO, CORTES, PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	SALIDA	1.00	\$ 299.73	\$ 299.73 ✓
1MAD33	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 4" INCLUYE: PEGAMENTO TANGIT MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 94/100 M.N. **	SALIDA	2.00	\$ 360.97	\$ 721.94 ✓
IHTU.2	TUBO P.V.C. DE 2" INCLUYE: FLETE, ACARREO, TRAZO, CORTES, LIJADO, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, PEGAMENTO,ENCOFRADO CON CONCRETO F'C0100 KG/CM2 DE 40X15 CMS.DE SECCION,	ML	2.00	\$ 103.50	\$ 207.00 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, SANITARIO DE 50 MM. DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. **				
IHTU-4	TUBO P.V.C. DE 4" INCLUYE: FLETE, ACARREO, TRAZO, CORTES, LIJADO, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, PEGAMENTO, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 40X15 CMS DE SECCION, PRUEBA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A CUALQUIER NIVEL, SANITARIO DE 100 MM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CINCO PESOS 31/100 M.N. **	ML	4.70	\$ 128.79	\$ 605.31 ✓
ICCOD-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°X2" (50 MM). Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 79.05	\$ 158.10 ✓
ICCOD-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°X4" (100 MM). Precio unitario: ** CIEN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 100.87	\$ 201.74 ✓
1HR69	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES DE 2" Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 113.85	\$ 227.70 ✓
5YEE25	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE CON SANITARIA DE 4" (100MM) Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 187.21	\$ 374.42 ✓
5YEE24	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE CON SANITARIA DE 2" (50MM) Precio unitario: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 125.22	\$ 125.22 ✓
1MAD42	SALIDA HIDRÁULICA PARA BAÑOS CON TUBO DE CPVC DE 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 57/100 M.N. **	SALIDA	3.00	\$ 1,380.19	\$ 4,140.57 ✓
1MAD30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO AL PISO MODELO. TAPACIO (FIG:T-101) ACABADO ROMO, INCLUYE: LLAVE PARA LAVABO, LLAVE DE CONTROL, CONTRA REJILLA, CESPOL DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,909.33	\$ 4,909.33 ✓
1MAD43	SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA Y	PZA	2.00	\$ 6,027.96	\$ 12,055.92 ✓

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBAS Precio unitario: ** SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **				
5VA36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA, INCLUYE: CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO CON MANGUERA COFLEX. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,209.08	\$ 4,209.08 ✓
1H16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE SERVICIO TIPO NARIZ DE BRONCE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 255.24	\$ 255.24 ✓
Total de INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA					\$ 34,797.52 ✓
** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **					
POZO DE ABSORCION					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	M3	18.50	\$ 364.80	\$ 6,748.80 ✓
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. **	M2	2.00	\$ 310.65	\$ 621.30 ✓
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	M2	20.00	\$ 418.98	\$ 8,379.60 ✓
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **	ML	10.80	\$ 343.75	\$ 3,712.50 ✓
1MAD4	LOSA DE VIGUETA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA	M2	5.64	\$ 1,370.15	\$ 7,727.65 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-10/10. INCLUYE TENDIDO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 65/100 M.N. **				
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 91/100 M.N. **	ML	10.90	\$ 350.45	\$ 3,819.91 ✓
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	ML	10.90	\$ 374.44	\$ 4,081.40 ✓
Total de POZO DE ABSORCION					\$ 35,091.16 ✓
** TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **					
PINTURA					
1MAD46	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **	M2	21.33	\$ 106.50	\$ 2,271.65 ✓
1MAD42	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N. **	M2	9.97	\$ 124.40	\$ 1,240.27 ✓
Total de PINTURA					\$ 3,511.92 ✓
** TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N. **					
CANCELERIA					
CAN05	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES 0.80X 0.40 MTS, CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3 MM. CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM.CON MARCO DE PERFIL DE 2"X1 1/4",INCLUYE MATERIAL MENOR Y HERRAJES. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 860.23	\$ 1,720.46 ✓
366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO LISA BLANCA DE SECCION DE 1.00 X 2.20 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE:JALADERA DORADA DE 3" Y ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.00	\$ 5,056.29	\$ 10,112.58 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA



Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO DOCE PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de CANCELERIA ** ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **			\$	11,833.04 ✓
	Total de BAÑOS ** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. **			\$	163,430.37
	AREA DE PIC NIC				
MOB01	MESETA DE CONCRETO DE 2.10X0.80 MTS Y 87 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, DOS MUROS DE SOPORTE DE 40X40X72 CM DE ALTURA AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO. Precio unitario: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 8,440.82	\$ 42,204.10 ✓
MOB02	BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO EN PISO DE CONCRETO DE 1.90X0.40 MTS Y 47 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, DOS MUROS DE SOPORTE DE 40X40CM AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 6,905.80	\$ 69,058.00 ✓
PIS06	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA Y DESCIMBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 432.69	\$ 20,769.12 ✓
MOB03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO METALICO, BOTE DE 39X50 CM Y BASE DE 50X100 CM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: BASE CON TUBO DE ACERO DE 2" CEDO. 30 FIJADO EN PISO DE CONCRETO CON SOLERA DE 2", BOTE CIRCULAR CON METAL DESPLEGADO, SOLERA DE 2" BASE INTERIOR Y SUPERIOR, CON LAMINA DE ZINC DE FONDO, PINTUTA ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 8,596.61	\$ 34,386.44 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN


FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de AREA DE PIC NIC				\$	166,417.66 ✓
** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. **					
GRADAS					
PRE06	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS Y GRADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	M2	99.33	\$ 51.79	\$ 5,144.30 ✓
1MAD4€	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	M2	99.33	\$ 106.50	\$ 10,578.65 ✓
GRAD0	REHABILITACION DE TUBO CUADRADO DE 15 X 20 CMS. RETIRO DE PINTURA Y SUMINISTRO DE PINTURA Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **	ML	28.00	\$ 233.83	\$ 6,547.24 ✓
GRAD0	RETIRO DE MALLA CICLONICA INSTALADA EN FRENTE DE GRADA SOLDADA O AMARRADA CON ALAMBRE.A UNA ALTURA DE 4 MTS Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	M2	89.39	\$ 194.18	\$ 17,357.75 ✓
GRAD0	INSTALACION DE MALLA CICLONICA GRADAS ASTA UNA ALTURA DE 4 MTS Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	M2	89.39	\$ 358.56	\$ 32,051.68 ✓
GRAD0	REHABILITACION DE TUBOS CIRCULAR METALICOEN MALLA PERIMETRAL DE 4" X 3.00 MTS Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 16/100 M.N. **	PZAS	57.00	\$ 329.88	\$ 18,803.16 ✓
GRAD0	INSTALACION DE PUERTA DE MALLA Y TUBO GALBANIZADO DE 2.00 X 1.00 MTS Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,699.32	\$ 3,699.32 ✓
GRAD0	RETIRO DE MALLA CICLONICA EN AREA PERIMETRAL DE 2.50 CM DE ALTURA, SOLDADA EN TUBO METALICO EXISTENTE Precio unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 03/100 M.N. **	ML	159.22	\$ 129.45	\$ 20,611.03 ✓
GRAD0	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN AREA PERIMETRAL DE 2.50 CMS DE ALTO EN TUBO DE 3 " POR 3 MTS DE ALTURA Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. **	ML	211.22	\$ 468.14	\$ 98,880.53 ✓
GRAD0	INSTALACION DE TUBOS DE 3" X 3 MTS SOBRE DADOS DE CONCRETO EN AREA PERIMETRAL Precio unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 839.08	\$ 17,620.68 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA



Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GRAD01	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30X0.60CM, ARMADO CON VARILLA 3# CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 10CM, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN GENERAL. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL VEINTIUN PESOS 11/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 762.91	\$ 16,021.11 ✓
Total de GRADAS					\$ 247,315.45 ✓
** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 M.N. **					
BANCAS DE DESCANSO					
1MAD11	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	M2	30.00	\$ 20.30	\$ 609.00 ✓
1MD1	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30 MTS, ARMADO CON VARILLA 3# CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 10CM, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN GENERAL. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 791.33	\$ 6,330.64 ✓
PIS06	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA Y DESCIMBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 M.N. **	M2	30.00	\$ 432.69	\$ 12,980.70 ✓
MOB04	BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO EN PISO DE CONCRETO DE 3.40 X 0.40 MTS Y 47 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, DOS MUROS DE SOPORTE DE 40X40CM AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO. Precio unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,805.76	\$ 13,611.52 ✓
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2	ML	20.40	\$ 343.75	\$ 7,012.50 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA



Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOCE PESOS 50/100 M.N. **				
5TECHK	ESTRUCTURA SECUNDARIA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE 4" CALIBRE 14 GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. **	ML	97.00	\$ 271.44	\$ 26,329.68 ✓
5LAMIN	LAMINA ACANALADA TIPO R-101 CALIBRE 26, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 654.74	\$ 31,427.52 ✓
5CERC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2" @ 3.00 MT, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	ML	26.30	\$ 766.14	\$ 20,149.48 ✓
GRAD01	INSTALACION DE PUERTA DE MALLA Y TUBO GALBANIZADO DE 2.00 X 1.00 MTS Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,699.32	\$ 7,398.64 ✓
Total de BANCAS DE DESCANSO					\$ 125,849.68 ✓
** CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **					
TABLERO MARCADOR					
ZAP02	ZAPATA CONTINUA DE CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 1.00 X 0.20 MTS, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 1,279.22	\$ 7,675.32 ✓
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	ML	11.00	\$ 350.45	\$ 3,854.95 ✓
1MD1	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30X0.30 MTS, ARMADO CON VARILLA 3# CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 10CM, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA EN	ML	5.00	\$ 791.33	\$ 3,956.65 ✓


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GENERAL. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **				
5SARDI	SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	M2	5.00	\$ 575.54	\$ 2,877.70 ✓
5SHOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	M2	12.50	\$ 418.98	\$ 5,237.25 ✓
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	ML	12.50	\$ 343.75	\$ 4,296.88 ✓
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 374.44	\$ 1,872.20 ✓
1MAD1E	APLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE REMATES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N. **	M2	31.25	\$ 201.87	\$ 6,308.44 ✓
1MAD37	EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ENCUADRAR Y AJUSTAR ALTURAS A BASE DE RICH CG:P (1:2.5), EMPARCHE CG:C:P (1:4:12) Y ESTUCO CG:C:P (1:18:9). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N. **	ML	11.00	\$ 109.76	\$ 1,207.36 ✓
BANC	BANCA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CON UN ANCHO DE 50 CMS Y 8 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N. **	M2	3.90	\$ 1,109.91	\$ 4,328.65 ✓

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

(Handwritten signatures and marks)

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1MAD4€	PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, A DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N. **	M2	31.25	\$ 106.50	\$ 3,328.13 ✓
5ROT	ROTULADO CON PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR DE PIZARRA MARCADOR, CON LEYENDA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,250.09	\$ 5,250.09 ✓
Total de TABLERO MARCADOR					\$ 50,193.62 ✓
** CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **					
RED ELECTRICA GENERAL					
ELEC01	TUBERÍA CONDUIT DE PVC 19 MM. SERVICIO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, TRAZO, TENDIDO, EXCAVACION, CONEXIONES (CODOS, TEES, COPLES), ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, Y ENCOFRADO CON CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2 Y CIMBRA DE FRONTERA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 16/100 M.N. **	ML	228.00	\$ 157.47	\$ 35,903.16 ✓
1CAB8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.8 (3% DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS DE CONEXION), INCLUYE CINTA AISLANTE. Precio unitario: ** SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	ML	718.00	\$ 71.40	\$ 51,265.20 ✓
ELEC02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLOS 15 A 50 AMPS., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 600.83	\$ 2,403.32 ✓
ELEC04	CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO, UNA FASE 2 HILOS GABINETE NEMA 3R PARA USO EXTERIOR EMPOTRAR Y/O SOBREPONER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DEL TABLERO, BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,683.89	\$ 4,683.89 ✓
ELEC10	MURETE DE ACOMETIDA DE MURO DE BLOCK DE	PZA	1.00	\$ 18,813.58	\$ 18,813.58 ✓


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	15X20X40 CM JUNTADO CON MORTERO 1:5 CEMENTO-POLVO DE PIEDRA, SEGUN PROYECTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, EXCAVACION CIMIENTO A BASE DE MAMPOSTERIA JUNTADO CON MORTERO 1:8 CEMENTO-POLVO DE PIEDRA, ANCLAJE DE CASTILLOS, CADENA DE CIMENTACION, CADENA DE NIVELACION, CASTILLOS, APLANO EN MUROS Y PLAFON A TRES CAPAS (RICH, ESTUCO Y ACABADO FINO), PINTURA ACRILICA, TUBO GALVANIZADO, CABLE CALIBRE #8, MUFA, BASE DE MEDIDOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. **				
ELEC25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO C/TAPA Y MARCO GALVANIZADO .40X.40X.40 MTS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 3,619.10	\$ 21,714.60 ✓
Total de RED ELECTRICA GENERAL					\$ 134,783.75 ✓
** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **					
ALUMBRADO PARA CAMPO DEPORTIVO					
ZAP1	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE 1.50 X 1.50 X 0.40 MTS HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 1/2"@ 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 9,161.54	\$ 36,646.16 ✓
1BASEL	DADO DE CONCRETO CON DE 0.60X0.60X1.20 MTS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 15 CMS, CON ANCLA DE 3/8" CON ROSCA PARA FIJACION DE POSTE METALICO Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 5,333.96	\$ 21,335.84 ✓
LUMDEI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ALTO MONTAJE DE 12 MTS DE ALTURA CON 8 LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 60,664.91	\$ 242,659.64 ✓
Total de ALUMBRADO PARA CAMPO DEPORTIVO					\$ 300,641.64 ✓
** TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					\$ 1'723,790.90

** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N. **

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-18/2025

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE SOFTBOL EN LA

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'723,790.90

** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N. **

I. V. A. \$ 275,806.54 ✓

Total \$ 1'999,597.44 ✓

** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

