

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
I	CUARTOS DORMITORIOS					
A1	PRELIMINARES					
5HOOP-0	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.	m2	300.00	16.45		4,935.00
Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 45/100 MXN **						
Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **						
5HOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DEL AREA TRABAJO.	m3	30.96	280.20		8,674.99
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 MXN **						
Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN **						
5HOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	38.40	134.81		5,176.70
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN **						
Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 70/100 MXN **						
A1	Total de PRELIMINARES					18,786.69
** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN **						
A2	CIMENTACIÓN					
5HOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL -POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	37.20	1,542.07		57,365.00
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN **						
Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **						
5DAD01	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	28.80	740.06		21,313.73
Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MXN **						
Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 73/100 MXN **						
5HOP-005	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC.	m	199.20	395.87		78,857.30

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN **

Total: ** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN **

A2 Total de CIMENTACIÓN 157,536.03

**** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN ****

A3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

5SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	401.04	397.34	159,349.23
-----------	---	----	--------	--------	------------

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN **

Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN **

5CASTILL	CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4 INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	m	117.60	357.57	42,050.23
----------	---	---	--------	--------	-----------

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 MXN **

Total: ** CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 23/100 MXN **

5CADENA	CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	199.20	396.07	78,897.14
---------	---	---	--------	--------	-----------

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 07/100 MXN **

Total: ** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 14/100 MXN **

5CADENA	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y 2 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y M.O.	m	49.20	483.13	23,770.00
---------	--	---	-------	--------	-----------

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 MXN **

Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN **

5PISOS2	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	193.68	442.61	85,724.70
---------	--	----	--------	--------	-----------

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 61/100 MXN **

Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 MXN **

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	41.28	455.15	18,788.59	
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN **						
Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 MXN **						
5APLANA	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO,CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	m2	1,029.60	196.09	201,894.26	
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 MXN **						
Total: ** DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN **						
5APLANA	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	178.80	123.86	22,146.17	
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 86/100 MXN **						
Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 MXN **						
4HAMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO ECONOMICO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	48.00	379.98	18,239.04	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN **						
Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 MXN **						
MARVEN	ACABADO EN PUERTAS Y EN VENTANAS MARQUESINA SENCILLA DE 15 DE CM DE ANCHO PROMEDIO, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	196.80	128.36	25,261.25	
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 36/100 MXN **						
Total: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 MXN **						
A3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS				676,120.61	
** SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 61/100 MXN **						
A4	AZOTEA					
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE	m2	221.88	1,189.39	263,901.85	

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL. CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MXN **				
	Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS 85/100 MXN **				
5DERRIT	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.G:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	192.00	258.72	49,674.24
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 MXN **				
	Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 MXN **				
5PRETIL	PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m	199.20	259.09	51,610.73
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN **				
	Total: ** CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 73/100 MXN **				
5APLANA	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	192.00	231.02	44,355.84
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 MXN **				
	Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 MXN **				
5CHAFLA	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM DE ESPESOR POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m	192.00	126.36	24,261.12
	Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 36/100 MXN **				
	Total: ** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 MXN **				
5GARGO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	24.00	264.88	6,357.12
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 MXN **				
	Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 MXN **				

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

A4 Total de AZOTEA 440,160.90

**** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 90/100 MXN ****

A5 INSTALACION ELECTRICA

5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM DE (3/4") INCLUYE: TRAZO RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	160.20	52.61	8,428.12
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 61/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 12/100 MXN **					
5CHALUP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	36.00	57.26	2,061.36
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 36/100 MXN **					
5CABLE1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	468.00	35.35	16,543.80
Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 MXN **					
Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN **					
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	24.00	107.60	2,582.40
Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 60/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN **					
5CONTAC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA FISICA, MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD INCLUYE:MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	60.00	165.39	9,923.40
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 MXN **					
Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 MXN **					
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	36.00	100.18	3,606.48
Precio Unitario: ** CIEN PESOS 18/100 MXN **					
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 48/100 MXN **					
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	24.00	372.44	8,938.56

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 29 SEP 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN **					
	ARBOTAN SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE ECONOMICO PARA EXTERIOR INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	12.00	599.16	7,189.92
Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 MXN **					
Total: ** SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN **					
	VENECO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR ECONOMICO INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	12.00	1,110.53	13,326.36
Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 53/100 MXN **					
Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 MXN **					
A5	Total de INSTALACION ELECTRICA				72,600.40
** SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 40/100 MXN **					
A6	CANCELERIA				
5PV2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM CON MARCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	34.56	2,473.03	85,467.92
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 03/100 MXN **					
Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MXN **					
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .96X2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	12.00	5,979.67	71,756.04
Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN **					
Total: ** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN **					
A6	Total de CANCELERIA				157,223.96
** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN **					
A7	PINTURA				
5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA	m2	1,070.88	87.96	94,194.60

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 03 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 29 SEP 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-27/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN **					
Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN **					
5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M ABASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	192.00	91.93	17,650.56
Precio Unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 93/100 MXN **					
Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 MXN **					
5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	688.05	8,256.60
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN **					
A7	Total de PINTURA				120,101.76
** CIENTO VEINTE MIL CIENTO UN PESOS 76/100 MXN **					
I	Total de CUARTOS DORMITORIOS				1,642,530.35
** UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 35/100 MXN **					
Subtotal de Presupuesto					1,642,530.35
** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 35/100 MXN **					
IVA 16.00 %					262,804.86
Total					1,905,335.21
** UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **					

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL