



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-15/2025

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCEN

UBICACION: BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINO: 02 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCÉN.					
PRELIMINARES					
BE2	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, CON TUBERÍA DE DESCARGA DE 6", CABEZAL DE DESCARGA, VÁLVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 51,551.94	\$ 51,551.94
BE3	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 100 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,039.93	\$ 5,039.93
Total de PRELIMINARES					\$ 56,591.87
** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
BE4	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 100 H.P. TRIFÁSICO DE 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 132,210.80	\$ 132,210.80
BE5	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 100 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CIENTO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CIENTO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 100,830.21	\$ 100,830.21
BE6	INSTALACIÓN EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6' X 6.00 RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 6" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFÁSICO CAL. 3X1/0 AWG RECUPERADO CON PROTECCIÓN DE MANGA TERMO CONTRACTIL DE 1 METRO DE LONGITUD POR RASGADURA DEL MISMO CONDUCTOR Y EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 6"X100 CM, REDUCCIÓN DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 8" A 6", VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE 6" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 115,155.07	\$ 115,155.07
BE7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 1/0 . INCLUYE: MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 6,160.30	\$ 6,160.30

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-15/2025

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCEN

UBICACION: BOLONCHÉM DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINO: 02 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 30/100 M.N. **				
BE9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL DIÁMETRO CORRESPONDIENTE . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,991.87	\$ 5,991.87
CON40	CONEXIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 100 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,779.95	\$ 3,779.95
	Total de EQUIPAMIENTO ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N. **				\$ 364,128.20
	Total de REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. ** CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N. **				\$ 420,720.07
	Subtotal de Presupuesto ** CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N. **				\$ 420,720.07
				I. V. A.	\$ 67,315.21
				Total	\$ 488,035.28
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **				

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO