

# CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.



LICITACION: HAH-DOP-CON-22-2025  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO  
 EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK (2DA ETAPA), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN  
 UBICACION: ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.  
 FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2025  
 FECHA DE TERMINO: 30 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK ( 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** DOCE PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N. **	M2	911.30	\$ 12.54	\$ 11,427.70
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	M2	180.00	\$ 14.69	\$ 2,644.20
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. **	M2	731.30	\$ 26.09	\$ 19,079.62
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	M3	109.43	\$ 131.19	\$ 14,356.12
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 47,507.64</b>
<b>** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. **</b>					
<b>TERRACERIAS</b>					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **	M3	125.80	\$ 287.45	\$ 36,161.21
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	M3	125.80	\$ 47.31	\$ 5,951.60
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 29/100 M.N. **	M3	125.80	\$ 40.67	\$ 5,116.29
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	96.77	\$ 166.84	\$ 16,145.11

  
**LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**

  
  
  


# CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.



LICITACION: HAH-DOP-CON-22-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK (2DA ETAPA), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 30 DE OCTUBRE DE 2025

## Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **					
<b>Total de TERRACERIAS</b>					<b>\$ 63,374.21</b>
<b>** SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **</b>					
<b>PAVIMENTOS</b>					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **	M2	911.30	\$ 902.55	\$ 822,493.81
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LA SEPARACION DE JUNTAS ES DE 3.00 M. TODAS LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	ML	432.80	\$ 90.20	\$ 39,038.56
<b>Total de PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 861,532.37</b>
<b>** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **</b>					
<b>DRENAJE</b>					
5DOR2	CORTE EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N. **	M3	19.80	\$ 77.80	\$ 1,540.44
PLANT	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	M3	5.20	\$ 438.34	\$ 2,279.37
DCSC0:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 0.90 MTS. DE DIAMETRO, INCLUYE: TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, UNION CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA PROP.: 1:5, MATERIALES, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	20.00	\$ 6,425.55	\$ 128,511.00
DCSC0:	EXCVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO 2 INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 20 MTS, INCL. COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M3	1.26	\$ 310.54	\$ 391.28
DCSC0:	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N. **	M3	7.56	\$ 2,228.49	\$ 16,847.38

  
 LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

  
  
  


# CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.



**LICITACION: HAH-DOP-CON-22-2025**  
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**  
**EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK (2DA ETAPA), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**  
**UBICACION: ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.**  
**FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2025**  
**FECHA DE TERMINO: 30 DE OCTUBRE DE 2025**

<b>Presupuesto de Construcción</b>						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
Total: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **						
5LOS B1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE PARA USO PEATONAL, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	8.25	\$ 826.20	\$	6,816.15
Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. **						
Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M.N. **						
<b>Total de DRENAJE</b>					\$	<b>156,385.62</b>
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **						
<b>REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE</b>						
5TOMA:	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 729.91	\$	2,919.64
Precio unitario: ** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N. **						
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. **						
<b>Total de REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE</b>					\$	<b>2,919.64</b>
** DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. **						
<b>Total de REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ICH EK ( 2DA ETAPA), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN</b>					\$	<b>1'131,719.48</b>
** UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N. **						
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					\$	<b>1'131,719.48</b>
** UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N. **						
					I. V. A.	\$ 181,075.12
					Total	\$ 1'312,794.60
** UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**