

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

BAÑOS

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
1	CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).				
A1	PRELIMINARES				
5HOOP-00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.	m2	66.08	12.78	844.50
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 78/100 MXN **					
Total: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN **					
5HOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DEL AREA TRABAJO.	m3	15.68	279.31	4,379.58
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN **					
Total: ** CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN **					
5HOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	8.96	140.69	1,260.58
Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 69/100 MXN **					
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 MXN **					
A1	Total de PRELIMINARES				6,484.66
** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 MXN **					
A2	CIMENTACIÓN				
5HOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL -POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	13.16	1,481.30	19,493.91
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 30/100 MXN **					
Total: ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 MXN **					
5DAD01	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	28.00	669.12	18,735.36
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 MXN **					
Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN **					
5HOP-005	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	105.00	361.45	37,952.25


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04
 Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 MXN **

Total: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN **

A2 Total de CIMENTACIÓN 76,181.52

**** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 52/100 MXN ****

A3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

5HOP-007 MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 182.98 393.39 71,982.50

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 MXN **

Total: ** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN **

5CASTILL CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4 INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA. m 123.20 322.26 39,702.43

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 MXN **

Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 43/100 MXN **

5CADENA2 CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m 105.00 358.96 37,690.80

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN **

Total: ** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 MXN **

5PISOS2M PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 24.64 422.17 10,402.27

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 MXN **

Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 27/100 MXN **

5HOP-009F FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 15.12 367.20 5,552.06

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN **

Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 MXN **

5APLANA2 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO,CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. m2 477.40 173.17 82,671.36

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04
 Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN **					
Total: ** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 MXN **					
5APLANA4	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	100.80	103.98	10,481.18
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 98/100 MXN **					
Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 MXN **					
5LAMBCER	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	18.48	437.95	8,093.32
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN **					
5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	15.12	395.93	5,986.46
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 MXN **					
Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN **					
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	20.16	432.56	8,720.41
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 56/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 41/100 MXN **					
A3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS				281,282.79
** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 MXN **					
A4	AZOTEA				
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL. CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	55.44	1,234.07	68,416.84
Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 07/100 MXN **					
Total: ** SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 MXN **					
5DERRIT	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.G:P:G) 1:18:28:36	m2	39.76	224.33	8,919.36

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04
 Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 33/100 MXN **				
	Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 MXN **				
5PRETEL	PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m	105.00	242.21	25,432.05
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 21/100 MXN **				
	Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 MXN **				
5APLANA5	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	39.76	204.41	8,127.34
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 MXN **				
	Total: ** OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 34/100 MXN **				
5CHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM DE ESPESOR POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m	96.60	105.50	10,191.30
	Precio Unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 50/100 MXN **				
	Total: ** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 30/100 MXN **				
5GARGOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	113.50	1,589.00
	Precio Unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 50/100 MXN **				
	Total: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN **				
5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	1,379.65	19,315.10
	Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 MXN **				
	Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 MXN **				

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

A4 Total de AZOTEA

141,990.99

**** CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 MXN ****

A5 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.

5SALH SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** QUINIENTOS DOS PESOS 80/100 MXN **

Total: ** VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN **

5SALS2 SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN **

Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN **

5SALS4 SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN **

Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN **

5H450 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.

Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 MXN **

Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 MXN **

5WC SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.

Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN **

Total: ** VEINTINUEVE MIL VEINTIDOS PESOS 56/100 MXN **

5LAV SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.

Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 MXN **

Total: ** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 06/100 MXN **

5CPVCH INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04
 Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN **					
Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 MXN **					
5H18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	270.57	3,787.98
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 57/100 MXN **					
Total: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 MXN **					
REGALLAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO INLCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	355.44	4,976.16
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 MXN **					
Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN **					
A5	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.				222,150.74
** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 74/100 MXN **					
A6	INSTALACION ELECTRICA				
5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM DE (3/4") INCLUYE: TRAZO RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	42.00	50.34	2,114.28
Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 34/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 28/100 MXN **					
5CHALUPA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	54.86	768.04
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN **					
Total: ** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN **					
5CABLE12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	126.00	37.65	4,743.90
Precio Unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 MXN **					
Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN **					
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	103.37	1,447.18
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 37/100 MXN **					
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 MXN **					
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	96.51	1,351.14

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN **					
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 MXN **					
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	14.00	361.96	5,067.44
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 MXN **					
Total: ** CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN **					
A6	Total de INSTALACION ELECTRICA				15,491.98
** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 98/100 MXN **					
A7	CANCELERIA				
5PV2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM CON MARCO DE PERFIL DE 2 " X 1 -1/4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	3.36	699.40	2,349.98
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN **					
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .86X2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	14.00	6,373.22	89,225.08
Precio Unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN **					
Total: ** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 08/100 MXN **					
A7	Total de CANCELERIA				91,575.06
** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN **					
A8	PINTURA				
5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	500.08	83.60	41,806.69
Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN **					
Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 69/100 MXN **					
5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE	m2	39.76	87.25	3,469.06

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04
 Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XMEJÍA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 21 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 APERTURA: 16 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-28/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 25/100 MXN **				
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN **				
5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	14.00	700.01	9,800.14
	Precio Unitario: ** SETECIENTOS PESOS 01/100 MXN **				
	Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 14/100 MXN **				
A8	Total de PINTURA				55,075.89
	** CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN **				
1	Total de CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).				890,233.63
	** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 MXN **				
	Subtotal de Presupuesto				890,233.63
	** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 MXN **				
				IVA 16 %	142,437.38
				Total	1,032,671.01
	** UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **				

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL