


**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
<b>1</b>	<b>CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).</b>					
<b>A1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
5HOOP-00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.	m2	23.60	12.64	298.30	
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 64/100 MXN **						
Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN **						
5SHOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DEL AREA TRABAJO.	m3	5.60	274.86	1,539.22	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN **						
Total: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN **						
5SHOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	3.20	139.13	445.22	
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 MXN **						
Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 MXN **						
<b>A1</b>	<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>2,282.74</b>	
<b>** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 MXN **</b>						
<b>A2</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>					
5SHOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL - POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	4.70	1,479.36	6,952.99	
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 MXN **						
Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN **						
5DAD01	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	10.00	667.59	6,675.90	
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN **						
Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN **						
5SHOP-005	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	37.50	360.64	13,524.00	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 64/100 MXN **						
Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN **						
<b>A2</b>	<b>Total de CIMENTACIÓN</b>				<b>27,152.89</b>	

**AUTORIZO:**   
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

**\*\* TREINTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS 05/100 MXN \*\***

**A3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS**

5HOP-007 MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 65.35 392.79 25,668.83

Precio Unitario: **\*\* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 MXN \*\***

Total: **\*\* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 MXN \*\***

5CASTILL CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4 INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA. m 44.00 321.32 14,138.08

Precio Unitario: **\*\* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 32/100 MXN \*\***

Total: **\*\* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 MXN \*\***

5CADENA2 CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m 37.50 358.02 13,425.75

Precio Unitario: **\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 MXN \*\***

Total: **\*\* TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 75/100 MXN \*\***

5PISOS2M PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 8.80 421.49 3,709.11

Precio Unitario: **\*\* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 MXN \*\***

Total: **\*\* TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 11/100 MXN \*\***

5HOP-009F FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m2 5.40 366.49 1,979.05

Precio Unitario: **\*\* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 MXN \*\***

Total: **\*\* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 MXN \*\***

5APLANA2 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO,CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. m2 170.50 172.61 29,430.01


Precio Unitario: **\*\* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 61/100 MXN \*\***

Total: **\*\* VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 MXN \*\***

5APLANA4 EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 A TRES CAPAS ( RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. m 36.00 103.48 3,725.28

**AUTORIZO:**

  
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**




**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 48/100 MXN **						
Total: ** TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 MXN **						
5LAMBCER	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	6.60	437.99	2,890.73	
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN **						
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 MXN **						
5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	5.40	395.96	2,138.18	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 MXN **						
Total: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 MXN **						
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	7.20	431.84	3,109.25	
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 MXN **						
Total: ** TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 25/100 MXN **						
<b>A3</b>	<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>				<b>100,214.27</b>	
<b>** CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN **</b>						
<b>A4</b>	<b>AZOTEA</b>					
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL. CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	19.80	1,229.66	24,347.27	
Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 66/100 MXN **						
Total: ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 MXN **						
5DERRIT	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.G:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	14.20	223.54	3,174.27	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 MXN **						
Total: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 MXN **						
5PRETEL	PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m	37.50	241.80	9,067.50	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 MXN **						

AUTORIZO:   
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Total: ** NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN **					
5APLANA5	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	14.20	203.86	2,894.81
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 86/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN **					
5CHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM DE ESPESOR POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m	34.50	105.00	3,622.50
Precio Unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN **					
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 MXN **					
5GARGOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	113.15	565.75
Precio Unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 15/100 MXN **					
Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN **					
5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	1,375.85	6,879.25
Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN **					
Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN **					
<b>A4</b>	<b>Total de AZOTEA</b>				<b>50,551.35</b>
<b>** SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 MXN **</b>					
<b>A5</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.</b>				
5SALH	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	20.00	502.89	10,057.80
Precio Unitario: ** QUINIENTOS DOS PESOS 89/100 MXN **					
Total: ** DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN **					
5SALS2	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	5.00	262.76	1,313.80

**AUTORIZO:**   
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN **						
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 80/100 MXN **						
5SALS4	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	5.00	319.03	1,595.15	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 03/100 MXN **						
Total: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN **						
5H450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.	pza	5.00	6,280.45	31,402.25	
Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 MXN **						
Total: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 25/100 MXN **						
5WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	pza	5.00	2,074.00	10,370.00	
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN **						
Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN **						
5LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	pza	5.00	2,631.00	13,155.00	
Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN **						
Total: ** TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **						
5CPVCH	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	1,668.54	8,342.70	
Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 MXN **						
Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN **						
5H18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	270.58	1,352.90	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 MXN **						
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN **						
REGALLAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO INLCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	355.49	1,777.45	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 MXN **						
Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN **						
<b>A5</b>	<b>Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.</b>				<b>79,367.05</b>	
<b>** CIENTO ONCE MIL CIENTO TRECE PESOS 87/100 MXN **</b>						

**AUTORIZO:**   
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025 **TERMINO:** 31 DE DIC 2025 **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
<b>A6 INSTALACION ELECTRICA</b>					
5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM DE (3/4") INCLUYE: TRAZO RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	15.00	50.30	754.50
Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 30/100 MXN **					
Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN **					
5CHALUPA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	54.86	274.30
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN **					
Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 MXN **					
5CABLE12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	45.00	37.64	1,693.80
Precio Unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN **					
Total: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN **					
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	103.35	516.75
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 35/100 MXN **					
Total: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 75/100 MXN **					
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	96.50	482.50
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN **					
Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN **					
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	5.00	362.04	1,810.20
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN **					
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 MXN **					
<b>A6 Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>5,532.05</b>
<b>** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MXN **</b>					
<b>A7 CANCELERIA</b>					
5PV2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM CON MARCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	1.20	699.46	839.35
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN **					
Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN **					
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .86X2.17 DE	pza	5.00	6,375.89	31,879.45

AUTORIZO:   
C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL



**LUIS EDDIE TZEL RAMÍREZ**  
**CALLE CHUMPÓN MZA 9 LT 8 FRACC PAYO OBISPO**  
**OTHON P. BLANCO Q. ROO C.P. 77084**  
**RFC: TERL940305811 CEL. 9811264920**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**INICIO:** 13 DE NOV 2025    **TERMINO:** 31 DE DIC 2025    **LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-24/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	

PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

Precio Unitario: \*\* SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN \*\*

Total: \*\* TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 MXN \*\*

**A7      Total de CANCELERIA      32,718.80**

**\*\* CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 32/100 MXN \*\***

**A8      PINTURA**

5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	178.60	83.64	14,938.10
---------	--	----	--------	-------	-----------

Precio Unitario: \*\* OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 MXN \*\*

Total: \*\* CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN \*\*

5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	14.20	87.27	1,239.23
---------	---	----	-------	-------	----------

Precio Unitario: \*\* OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 MXN \*\*

Total: \*\* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN \*\*

5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	5.00	805.63	4,028.15
--------	---	-----	------	--------	----------

Precio Unitario: \*\* OCHOCIENTOS CINCO PESOS 63/100 MXN \*\*

Total: \*\* CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 15/100 MXN \*\*

**A8      Total de PINTURA      20,205.48**

**\*\* VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 MXN \*\***

**1      Total de CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).      318,024.63**

**\*\* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 MXN \*\***

**Subtotal de Presupuesto      318,024.63**

**\*\* TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 63/100 MXN \*\***

**IVA 16 %      50,883.94**

**Total      368,908.57**

**\*\* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 57/100 M.N. \*\***

**AUTORIZO:**

  
**C. LUIS EDDIE TZEL RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**