

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
1	CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).				
A1	PRELIMINARES				
5HOOP-00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.	m2	37.76	12.77	482.20
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 77/100 MXN **					
Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN **					
5HOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DEL AREA TRABAJO.	m3	8.96	278.98	2,499.66
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MXN **					
5HOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	5.12	140.51	719.41
Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 51/100 MXN **					
Total: ** SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 41/100 MXN **					
A1	Total de PRELIMINARES				3,701.27
** TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 27/100 MXN **					
A2	CIMENTACIÓN				
5HOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL -POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	7.52	1,479.57	11,126.37
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN **					
Total: ** ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 MXN **					
5DAD01	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	16.00	668.33	10,693.28
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN **					
Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN **					
5HOP-005	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	60.00	361.03	21,661.80
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 03/100 MXN **					
Total: ** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN **					

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
A2	Total de CIMENTACIÓN				43,481.45
** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 45/100 MXN **					
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
5HOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	104.56	392.94	41,085.81
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN **					
Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN **					
5CASTILL	CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4 INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	m	70.40	321.88	22,660.35
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 88/100 MXN **					
Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 35/100 MXN **					
5CADENA2	CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	60.00	358.55	21,513.00
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 MXN **					
Total: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN **					
5PISOS2M	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	14.08	421.67	5,937.11
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 67/100 MXN **					
Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 MXN **					
5HOP-009F	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	8.64	366.77	3,168.89
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN **					
Total: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN **					
5APLANA2	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO,CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	m2	272.80	172.96	47,183.49
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 96/100 MXN **					
Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 MXN **					
5APLANA4	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y	m	57.60	103.86	5,982.34

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 86/100 MXN **				
	Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN **				
5LAMBCER	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	10.56	437.45	4,619.47
	Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN **				
	Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 47/100 MXN **				
5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	8.64	395.47	3,416.86
	Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 MXN **				
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 86/100 MXN **				
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	11.52	432.06	4,977.33
	Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 06/100 MXN **				
	Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 MXN **				
A3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS				160,544.65
	** CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN **				
A4	AZOTEA				
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL. CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	31.68	1,232.63	39,049.72
	Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100 MXN **				
	Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MXN **				
5DERRIT	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.G:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	22.72	224.08	5,091.10
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 MXN **				
	Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 10/100 MXN **				
5PRETEL	PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE	m	60.00	241.93	14,515.80

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 MXN **

Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 80/100 MXN **

5APLANA5	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	22.72	204.18	4,638.97
----------	--	----	-------	--------	----------

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 18/100 MXN **

Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 MXN **

5CHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM DE ESPESOR POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m	55.20	105.38	5,816.98
----------	--	---	-------	--------	----------

Precio Unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 38/100 MXN **

Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 98/100 MXN **

5GARGOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	113.37	906.96
---------	---	-----	------	--------	--------

Precio Unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 37/100 MXN **

Total: ** NOVECIENTOS SEIS PESOS 96/100 MXN **

5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	1,378.05	11,024.40
-------	--	-----	------	----------	-----------

Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 MXN **

Total: ** ONCE MIL VEINTICUATRO PESOS 40/100 MXN **

A4 Total de AZOTEA 81,043.93

**** OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 MXN ****

A5 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.

5SALH	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	32.00	502.22	16,071.04
-------	---	-----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: ** QUINIENTOS DOS PESOS 22/100 MXN **

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
Total: ** DIECISEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 04/100 MXN **						
5SALS2	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	8.00	262.49	2,099.92	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN **						
Total: ** DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN **						
5SALS4	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	sal	8.00	318.62	2,548.96	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 MXN **						
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN **						
5H450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.	pza	8.00	6,270.12	50,160.96	
Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 12/100 MXN **						
Total: ** CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 96/100 MXN **						
5WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	pza	8.00	2,070.62	16,564.96	
Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA PESOS 62/100 MXN **						
Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN **						
5LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	pza	8.00	2,626.73	21,013.84	
Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 MXN **						
Total: ** VEINTIUN MIL TRECE PESOS 84/100 MXN **						
5CPVCH	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	1,666.65	13,333.20	
Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 MXN **						
Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 MXN **						
5H18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	270.25	2,162.00	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 MXN **						
Total: ** DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN **						
REGALLAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO INLCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	355.04	2,840.32	
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN **						

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 MXN **					
A5	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA.				126,795.20
** CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN **					
A6	INSTALACION ELECTRICA				
5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM DE (3/4") INCLUYE: TRAZO RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	24.00	50.27	1,206.48
Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 27/100 MXN **					
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 48/100 MXN **					
5CHALUPA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	54.79	438.32
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 79/100 MXN **					
Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN **					
5CABLE12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	72.00	37.61	2,707.92
Precio Unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 92/100 MXN **					
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	103.25	826.00
Precio Unitario: ** CIENTO TRES PESOS 25/100 MXN **					
Total: ** OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN **					
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	96.39	771.12
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 MXN **					
Total: ** SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 MXN **					
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	361.54	2,892.32
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 MXN **					
A6	Total de INSTALACION ELECTRICA				8,842.16
** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 MXN **					
A7	CANCELERIA				
5PV2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL	m2	1.92	698.59	1,341.29

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900. Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	FILTRASOL DE 6 MM CON MARCO DE PERFIL DE 2 " X 1 -1/4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 59/100 MXN **				
	Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 MXN **				
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .86X2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	8.00	6,365.77	50,926.16
	Precio Unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 MXN **				
	Total: ** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 MXN **				
A7	Total de CANCELERIA				52,267.45
	** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN **				
A8	PINTURA				
5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	285.76	83.50	23,860.96
	Precio Unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN **				
	Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 MXN **				
5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M ABASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	22.72	87.15	1,980.05
	Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 MXN **				
	Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 05/100 MXN **				
5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	8.00	774.31	6,194.48
	Precio Unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN **				
	Total: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN **				
A8	Total de PINTURA				32,035.49
	** TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 49/100 MXN **				
1	Total de CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA).				508,711.60
	** QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 60/100 MXN **				

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BEML651025MYNRGR04

Calle 18-A entre 33 y 35 SN Col. San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

INICIO: 16 DE OCT. 2025 - TERMINO: 31 DE DIC. 2025 LICITACION: HAH-DOP-ADJD-26/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Subtotal de Presupuesto					508,711.60
** QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 60/100 MXN **				IVA 16 %	81,393.86
				Total	590,105.46
** QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCO PESOS 46/100 M.N. **					

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL