

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ

Av. Calakmul S/N, Colonia Centro, Xpujil, Calakmul, Campeche, C.P. 24640

R.F.C.:ZAGA9103057A2

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-33/2025

FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA SOSECHAS EN LA

FECHA DE TERMINO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** SEIS PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **	M2	19,097.55	\$ 6.68	\$ 127,571.63
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 37/100 M.N. **	M2	19,097.55	\$ 14.95	\$ 285,508.37
Total de PRELIMINARES				\$	413,080.00
** CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SIETE PESOS 99/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 118.69	\$ 816,007.99
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 48.47	\$ 333,237.07
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 41.62	\$ 286,142.49
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	M3	5,288.55	\$ 170.46	\$ 901,486.23
Total de TERRACERIAS				\$	2'336,873.78
** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$	2'749,953.78
** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	2'749,953.78
** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 439,992.60
				Total	\$ 3'189,946.38
** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **					

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO