

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-30/2025

FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** QUINCE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N. **	M2	120.00	\$ 15.94	\$ 1,912.80
5DOR2	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. **	M3	72.00	\$ 259.31	\$ 18,670.32
Total de PRELIMINARES					\$ 20,583.12
** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **					
PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL					
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. **	M3	224.00	\$ 1,756.30	\$ 393,411.20
5CAST2	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 50 X 50 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL No. 3 (3/8") @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	ML	72.00	\$ 1,660.51	\$ 119,556.72
5PLANT	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	M3	144.00	\$ 219.09	\$ 31,548.96
5HOP-0	CADENA DE CERRAMIENTO DE 50X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	ML	72.00	\$ 1,076.03	\$ 77,474.16
5LOS1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE PARA USO PEATONAL, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M2	88.00	\$ 788.10	\$ 69,352.80
5LOS1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE	M2	168.00	\$ 3,612.35	\$ 606,874.80

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-30/2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
5HOP-0	GUARNICION DE 15X20 CMS DE SECCION EN BORDE DE LOSA HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 32/100 M.N. **	ML	56.00	\$ 359.22	\$ 20,116.32
Total de PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL					\$ 1'318,334.96
** UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DOS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	M3	194.40	\$ 102.85	\$ 19,994.04
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. **	M3	194.40	\$ 47.96	\$ 9,323.42
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	194.40	\$ 41.29	\$ 8,026.78
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	M3	149.56	\$ 164.40	\$ 24,587.66
Total de TERRACERIAS					\$ 61,931.90
** SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 1'400,849.98
** UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'400,849.98
** UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **					
				I. V. A. \$ 224,136.00	
				Total \$ 1'624,985.98	
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **					


CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL