



LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-23/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** SEIS PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **	M2	19,097.55	\$ 6.60	\$ 126,043.83
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	M2	19,097.55	\$ 14.98	\$ 286,081.30
Total de PRELIMINARES					\$ 412,125.13
** CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 63/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 119.87	\$ 824,120.63
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 48.26	\$ 331,793.29
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DC KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. **	M3	6,875.12	\$ 41.34	\$ 284,217.46
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M3	5,288.55	\$ 169.75	\$ 897,731.36
Total de TERRACERIAS					\$ 2'337,862.74
** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					\$ 2'749,987.87
** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'749,987.87
** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 439,998.06
				Total	\$ 3'189,985.93
** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. **					