

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-31/2025
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
 EN CALLE SIN NUMERO Y CALLE 2 ENTRE 21 Y 21A COLONIA SAN ISIDRO,
 LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
 FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2025



Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NUMERO Y CALLE 2 ENTRE 21 Y 21A COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **	M2	1,380.00	\$ 15.77	\$ 21,762.60
5COR3	CORTE EN MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 16/100 M.N. **	M3	288.36	\$ 583.32	\$ 168,206.16
Total de PRELIMINARES					\$ 189,968.76
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M3	322.92	\$ 296.45	\$ 95,729.63
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. **	M3	322.92	\$ 47.78	\$ 15,429.12
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M3	322.92	\$ 41.06	\$ 13,259.10
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 11/100 M.N. **	M3	248.40	\$ 168.37	\$ 41,823.11
Total de TERRACERIAS					\$ 166,240.96
** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,380.00	\$ 951.24	\$ 1,312,711.20
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE	ML	686.00	\$ 96.22	\$ 66,006.92

RICARDO ALBERTO CAAMAL CHAVEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-31/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN CALLE SIN NUMERO Y CALLE 2 ENTRE 21 Y 21A COLONIA SAN ISIDRO,

LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA DE TERMINO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2025



Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LA SEPARACION DE JUNTAS ES DE 3.00 M. TODAS LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS 92/100 M.N. **				
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'378,718.12
** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N. **					
REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE					
5TOMA:	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 577.51	\$ 5,197.59
Total de REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE					\$ 5,197.59
** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NUMERO Y CALLE 2 ENTRE 21 Y 21A COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					\$ 1'740,125.43
** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'740,125.43
** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 278,420.07
				Total	\$ 2'018,545.50
** DOS MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **					

RICARDO ALBERTO CAAMAL CHAVEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO