

VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ

ANDADOR ALLENDE NO. 2, LOMAS DE SAN RAFAEL, DAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24099
RFC: HEMV9008027H1

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-28/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
EN LA LOCALIDAD DE XCANHA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION DE LA OBRA: 07 DÍAS
INICIO DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINO DE OBRA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCANHA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
INFOO0	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE HASTA 60 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 33,202.09	\$ 33,202.09
Total de PRELIMINARES					\$ 33,202.09
** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO					
EQUIP1	MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 25HP 10 LPS DE 13 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R250-13. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL OCHO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL OCHO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 18,008.14	\$ 18,008.14
EQUIP3	SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 15HP 3F 230V 60HZ 3450 RPM DE 6" DE MCA ALTAMIRA, SERIE RT, MODELO MSRT6 153230. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 35,279.73	\$ 35,279.73
EQUIP4	ACOPLAMIENTO DE MOTOR E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 15HP Y COLUMNA DE BOMBEO DE DIAM 3" DE DIAM. INCLUYE ACOPLAMIENTO DE MOTOR, BOMBA Y COLUMNA DE BOMBEO DE 3" DE DIAM, INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CAL 8, AMARRES PARA SUJECIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 49,949.44	\$ 49,949.44
EQUIP5	SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG 600V Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	150.00	\$ 870.60	\$ 130,590.00
EQUI09	SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROLAR MOTOR TRIFASICO POR MEDIO DE ALIMENTACIÓN MONOFASICA DE HASTA 30 HP, PARA UN VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 230V. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CALIBRACIÓN DE EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 63,807.04	\$ 63,807.04
EQUI06	SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNA UPVC DE	PZA	45.00	\$ 2,210.95	\$ 99,492.75


ING. VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ
PROPIETARIO

3

VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ

ANDADOR ALLENDE NO. 2, LOMAS DE SAN RAFAEL, DAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24099

RFC: HEMV9008027H1

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-28/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
EN LA LOCALIDAD DE XCANHA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION DE LA OBRA: 07 DÍAS

INICIO DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DE 2025

TERMINO DE OBRA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLÉ INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **				
EQUIP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNA. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE	PZA	2.00	\$ 28,934.13	\$ 57,868.26
	Precio unitario: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **				
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO					\$ 454,995.36
** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA					
REHTRI	REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INCLUYE: RASPADO, PULIDO, REEMPLAZO DE EMPAQUES, TORNILLOS EN MAL ESTADO Y PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	LTE	1.00	\$ 4,387.90	\$ 4,387.90
	Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **				
VALV3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO	PZA	1.00	\$ 7,753.47	\$ 7,753.47
	Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **				
VALV4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 18,707.69	\$ 18,707.69
	Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N. **				
VALV5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA MIXTA(150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADOS B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE.DE 25 mm (1") DE DIÁM. INCL. LLAVE DE GLOBO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, NIPLE DE GALV. DE 25MM X 0.20MTS ROSCADO Y NIPLE DE 25MM X 0.20 MTS,CORTE Y SOLDADURA EN TUBO DE CONDUCCION, MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,476.12	\$ 4,476.12
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **				
MEDG1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO TIPO TURBINA (125 PSI) BRIDADO PUESTA EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO	PZA	1.00	\$ 16,586.32	\$ 16,586.32
	Precio unitario: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **				
NORM	SUMINISTRO DE TUBERÍA NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS 3" DE DIÁMETRO ESPESOR 7.92 MM. INCLUYE, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.00	\$ 1,424.26	\$ 2,848.52


ING. VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ
 PROPIETARIO



VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ

ANDADOR ALLENDE NO. 2, LOMAS DE SAN RAFAEL, DAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24099
RFC: HEMV9008027H1

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-28/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
EN LA LOCALIDAD DE XCANHA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION DE LA OBRA: 07 DÍAS
INICIO DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINO DE OBRA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N. **			\$	54,760.02
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCANHA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN ** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **			\$	542,957.47
	Subtotal de Presupuesto ** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **			\$	542,957.47
				I. V. A.	\$ 86,873.20
				Total	\$ 629,830.67
	** SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N. **				


ING. VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ
PROPIETARIO