


darina Mza 9 Lote 10  
 imón  
 20 60  
 14 4 32 33  
 09@gmail.com



**Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco**



**OBRA:** REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**INICIO:** 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 26 DE NOV. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-36/2025

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
<b>I</b>	<b>REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>				
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	400.00	220.18	88,072.00
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 MXN **				
	Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN **				
<b>1</b>	<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>88,072.00</b>
	<b>** OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN **</b>				
<b>2</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS</b>				
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	400.00	2,655.44	1,062,176.00
	Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 MXN **				
	Total: ** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN **				
SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	400.00	1,849.51	739,804.00
	Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MXN **				
	Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN **				
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	400.00	541.02	216,408.00
	Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 MXN **				
	Total: ** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN **				
<b>2</b>	<b>Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS</b>				<b>2,018,388.00</b>
	<b>** DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN **</b>				


  
**ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*3*

darina Mza 9 Lote 10  
limón  
20 60  
14 4 32 33  
09@gmail.com



## Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - TERMINO: 26 DE NOV. 2025 APERTURA: 23 OCT 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-36/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
I	<b>Total de REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>				<b>2,106,460.00</b>

**\*\* DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN \*\***

**Subtotal de Presupuesto**

**2,106,460.00**

**\*\* DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN \*\***

IVA 16.00 % 337,033.60

**Total 2,443,493.60**

**\*\* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. \*\***

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
REPRESENTANTE LEGAL