

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EHO

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-29/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	M2	28.38	\$ 21.79 \$	618.40
5DEMC1	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	M2	40.38	\$ 331.00 \$	13,365.78
5DOR2	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO SEIS PESOS 09/100 M.N. **	M3	42.57	\$ 260.89 \$	11,106.09
5DOR6	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N. **	M3	28.38	\$ 628.05 \$	17,824.06
5HOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. **	M3	30.00	\$ 413.82 \$	12,414.60
Total de PRELIMINARES					\$ 55,328.93
** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **					
OBRA CIVIL					
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	M2	28.38	\$ 316.73 \$	8,988.80
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N. **	M2	28.38	\$ 899.59 \$	25,530.36
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO	ML	32.35	\$ 361.70 \$	11,701.00

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EHO

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-29/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. **				
5SARDI	SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 59/100 M.N. **	M2	46.25	\$ 593.31	\$ 27,440.59
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 41/100 M.N. **	M2	17.40	\$ 426.92	\$ 7,428.41
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **	ML	29.60	\$ 357.89	\$ 10,593.54
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	ML	38.65	\$ 387.61	\$ 14,981.13
5TRAB	TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	ML	6.30	\$ 583.87	\$ 3,678.38
5LOSV1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARRILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 74/100 M.N. **	M2	28.38	\$ 3,334.17	\$ 94,623.74
5MYTAF	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA BROCAL FO.FO. 135 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 11,524.04	\$ 23,048.08
Total de OBRA CIVIL					\$ 228,014.03
** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS 03/100 M.N. **					

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EHO

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-29/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
POZO					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETENTA PESOS 87/100 M.N. **	M3	2.70	\$ 396.62	\$ 1,070.87
1TUB65	INSTALACION DE TUBO DE 4" PARA DESAGUE PLUVIAL EN AZOTEA INCLUYE CODOS DE 90 X 4" Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 150.58	\$ 1,505.80
1MAD31	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5.APLANADO INTERIOR,INCLUYE:PISO,TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,INCLUYE COLOCACION Y SELLADO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,132.13	\$ 6,264.26
5POZA	FORJADO DE POZO ARTESANAL CON 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO B Y MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 1,417.19	\$ 11,337.52
5ADM	FORJADO DE ADEME DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	ML	7.00	\$ 2,351.99	\$ 16,463.93
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	M3	0.57	\$ 1,762.06	\$ 1,004.37
5LOSV1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	M2	1.00	\$ 3,334.17	\$ 3,334.17
5MYTAF	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA BROCAL FO.FO. 135 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 11,524.04	\$ 11,524.04

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EHO

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-29/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL
DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N. **				
	Total de POZO				\$ 52,504.96
	** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.				\$ 335,847.92
	** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 335,847.92
	** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **				
				I. V. A.	\$ 53,735.67
				Total	\$ 389,583.59
	** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **				



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL