



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN "

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
I CUARTOS DORMITORIOS					
A1 PRELIMINARES					
5HOOP-0	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.	m2	275.00	16.45	4,523.75
Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 45/100 MXN **					
Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 MXN **					
5HOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DEL AREA TRABAJO.	m3	28.38	280.14	7,950.37
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN **					
Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 37/100 MXN **					
5HOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m3	35.20	134.78	4,744.26
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN **					
Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN **					
A1 Total de PRELIMINARES					17,218.38
** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 MXN **					
A2 CIMENTACIÓN					
5HOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL -POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m3	34.10	1,541.73	52,572.99
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 73/100 MXN **					
Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN **					
5DAD01	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	26.40	739.88	19,532.83
Precio Unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100 MXN **					
Total: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 MXN **					
5HOP-005	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	182.60	395.77	72,267.60


 ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
 REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN "

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 77/100 MXN **					
Total: ** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN **					
A2	Total de CIMENTACIÓN				144,373.42
** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 42/100 MXN **					
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
5HOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	367.62	397.27	146,044.40
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 MXN **					
Total: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN **					
5CASTILL	CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-15-4 INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	m	107.80	357.49	38,537.42
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 MXN **					
Total: ** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN **					
5CADENA	CADENA DE NIVELACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	182.60	395.99	72,307.77
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN **					
Total: ** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 77/100 MXN **					
5CADENA	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y 2 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y M.O.	m	45.10	483.03	21,784.65
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 MXN **					
Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN **					
5PISOS2	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO PULIDO COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	177.54	442.51	78,563.23
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN **					
Total: ** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 MXN **					
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL	m2	37.84	455.05	17,219.09


 ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
 REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN "

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 05/100 MXN **				
	Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 MXN **				
5APLANA	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO,CAL, POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	m2	943.80	196.04	185,022.55
	Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN **				
	Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 55/100 MXN **				
5APLANA	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	163.90	123.82	20,294.10
	Precio Unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 82/100 MXN **				
	Total: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN **				
4HAMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO ECONOMICO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	44.00	379.89	16,715.16
	Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 MXN **				
	Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 16/100 MXN **				
MARVEN	ACABADO EN PUERTAS Y EN VENTANAS MARQUESINA SENCILLA DE 15 DE CM DE ANCHO PROMEDIO, COLOR NATURAL INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	180.40	128.32	23,148.93
	Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 32/100 MXN **				
	Total: ** VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 MXN **				
A3	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS				619,637.30
	** SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN **				
A4	AZOTEA				
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL. CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	203.39	1,189.11	241,853.08
	Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 MXN **				
	Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 MXN **				

ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
 REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN "

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
5DERRIT	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C.G:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	176.00	258.67	45,525.92	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 MXN **						
Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 92/100 MXN **						
5PRETEL	PRETEL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 RELLENO CON CONCRETO POBRE INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	m	182.60	259.04	47,300.70	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MXN **						
Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 70/100 MXN **						
5APLANA	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) HASTA 3 CM DE ESPESOR, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	176.00	230.98	40,652.48	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 MXN **						
Total: ** CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 MXN **						
5CHAFLA	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM DE ESPESOR POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m	176.00	126.34	22,235.84	
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 34/100 MXN **						
Total: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 MXN **						
5GARGO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	22.00	264.83	5,826.26	
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MXN **						
Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 MXN **						
A4	Total de AZOTEA				403,394.28	
** CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 MXN **						
A5	INSTALACION ELECTRICA					
5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM DE (3/4") INCLUYE: TRAZO RANURADO, CONEXIÓN, EXCAVACION Y RELLENO.	m	146.85	52.60	7,724.31	

ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN "

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN **					
Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 MXN **					
5CHALUP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE PVC. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	33.00	57.23	1,888.59
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 MXN **					
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 MXN **					
5CABLE1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	429.00	35.34	15,160.86
Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN **					
Total: ** QUINCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 86/100 MXN **					
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	22.00	107.58	2,366.76
Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 58/100 MXN **					
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 MXN **					
5CONTAC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA FISICA, MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD INCLUYE:MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	55.00	165.34	9,093.70
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN **					
Total: ** NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 MXN **					
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BTICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	33.00	100.16	3,305.28
Precio Unitario: ** CIEN PESOS 16/100 MXN **					
Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 28/100 MXN **					
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	22.00	372.35	8,191.70
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 MXN **					
Total: ** OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 70/100 MXN **					
ARBOTAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE ECONOMICO PARA EXTERIOR INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	11.00	599.03	6,589.33
Precio Unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN **					
Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN **					
VENECO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR ECONOMICO INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y	pza	11.00	1,110.27	12,212.97


 ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
 REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 27/100 MXN **

Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 MXN **

A5 Total de INSTALACION ELECTRICA

66,533.50

**** SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 MXN ****

A6 CANCELERIA

5PV2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM CON MARCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	31.68	2,472.45	78,327.22
------	---	----	-------	----------	-----------

Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 45/100 MXN **

Total: ** SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 MXN **

5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .96X2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	11.00	5,978.28	65,761.08
--------	--	-----	-------	----------	-----------

Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN **

Total: ** SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MXN **

A6 Total de CANCELERIA

144,088.30

**** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN ****

A7 PINTURA

5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILCA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	981.64	87.93	86,315.61
---------	--	----	--------	-------	-----------

Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN **

Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 61/100 MXN **

5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M ABASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	176.00	91.91	16,176.16
---------	--	----	--------	-------	-----------

Precio Unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 91/100 MXN **

Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN **

ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL



KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
INGENIERO CIVIL
SERVICIO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

INICIO: 28 DE OCT. 2025 - **TERMINO:** 31 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 23 OCT 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-34/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	11.00	716.00	7,876.00
--------	---	-----	-------	--------	----------

Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN **

Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN **

A7 Total de PINTURA 110,367.77

**** CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 MXN ****

I Total de CUARTOS DORMITORIOS 1,505,612.95

**** UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 95/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto 1,505,612.95

**** UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 95/100 MXN ****

IVA 16.00 % 240,898.07

Total 1,746,511.02

**** UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 02/100 M.N. ****


ING. KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL