



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO: 10 DE NOV. 2025 - **TERMINO:** 30 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 05 NOV 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-38/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
I	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
1	PRELIMINARES					
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	250.00	220.18	55,045.00	
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 MXN **					
	Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **					
1	Total de PRELIMINARES					55,045.00
	** OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN **					
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS					
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	250.00	2,655.44	663,860.00	
	Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 MXN **					
	Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN **					
SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	250.00	1,849.51	462,377.50	
	Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MXN **					
	Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN **					
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	250.00	541.02	135,255.00	
	Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 MXN **					
	Total: ** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **					
2	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS					1,261,492.50
	** DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN **					


ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

Carretera Mza 9 Lote 10
Limón
2060
1443233
09@gmail.com



Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO: 10 DE NOV. 2025 - **TERMINO:** 30 DE DIC. 2025 **APERTURA:** 05 NOV 2025 **CONCURSO:** HAH-DOP-CON-38/2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total:

I	Total de REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					1,316,537.50
---	--	--	--	--	--	---------------------

**** UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto

1,316,537.50

**** UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN ****
IVA 16.00 %

Total

210,646.00

1,527,183.50

**** UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. ****


ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL