

Caridaria Mza 9 Lote 10
Limón
2060
1443233
99@gmail.com



Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

INICIO: 10 NOV. 2025 - TERMINO: 30 DE DIC. 2025

APERTURA: 05 NOV 2025

CONCURSO: HAH-DOP-CON-39/2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
I	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
1	PRELIMINARES				
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	150.00	220.18	33,027.00
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 MXN **				
	Total: ** TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN **				
1	Total de PRELIMINARES				33,027.00
	** TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN **				
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	150.00	2,655.44	398,316.00
	Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 MXN **				
	Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN **				
SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	150.00	1,849.51	277,426.50
	Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MXN **				
	Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 MXN **				
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	150.00	541.02	81,153.00
	Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 MXN **				
	Total: ** OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN **				
2	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				756,895.50
	** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN **				

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

Carriarina Mza 9 Lote 10
Limón
2060
1443233
99@gmail.com



Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

INICIO: 10 NOV. 2025 - TERMINO: 30 DE DIC. 2025 APERTURA: 05 NOV 2025 CONCURSO: HAH-DOP-CON-39/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

I	Total de REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				789,922.50
---	--	--	--	--	-------------------

**** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto **789,922.50**

**** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 MXN ****

	IVA 16.00 %	126,387.60
	Total	916,310.10

**** NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. ****

Handwritten signature and initials
Bu

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL