

# CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.



LICITACION: HAH-DOP-ADJ-30-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

MÚLTIPLE N° 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

## Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<p><b>CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.</b></p> <p><b>PRELIMINARES</b></p>					
5DEMM	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y FORJADO DE BOCA DE TORMENTA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA EN CANAL PLUVIAL. INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **	M3	5.22	\$ 1,166.91	\$ 6,091.27
DES10	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 63/100 M.N. **	ML	102.50	\$ 131.85	\$ 13,514.63
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 19,605.90</b>
<b>** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N. **</b>					
<b>OBRA CIVIL</b>					
5HOP-D	DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 30 X 30 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. **		58.06	\$ 579.93	\$ 33,670.74
5HOP-0	CADENA DE CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **	ML	102.50	\$ 348.27	\$ 35,697.67
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N. **	M2	164.65	\$ 379.07	\$ 62,413.88
5CAST1	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 15 X 15 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N. **	ML	55.20	\$ 339.31	\$ 18,729.91
CADCEI	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **	ML	102.50	\$ 348.27	\$ 35,697.67
5APLAN	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	M2	303.56	\$ 175.02	\$ 53,129.07

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK  
ADMINISTRADOR ÚNICO

# CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V.



LICITACION: HAH-DOP-ADJ-30-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN  
MÚLTIPLE N° 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

## Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N. **				
5PINTO	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO1000 O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N. **	M2	303.56	\$ 136.25	\$ 41,360.05
5CERCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2" @ 3.00 MT, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS 69/100 M.N. **	ML	55.40	\$ 974.85	\$ 54,006.69
<b>Total de OBRA CIVIL</b>					<b>\$ 334,705.68</b>
** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.</b>					<b>\$ 354,311.58</b>
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 58/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 354,311.58</b>
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 58/100 M.N. **					
					I. V. A. \$ 56,689.85
					Total \$ 411,001.43
** CUATROCIENTOS ONCE MIL UN PESOS 43/100 M.N. **					

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK  
ADMINISTRADOR ÚNICO