

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ

Av. Calakmul S/N, Colonia Centro, Xpujil, Calakmul, Campeche, C.P. 24640

R.F.C.:ZAGA9103057A2

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-41/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD
DE KOMCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
PRELIMINARES					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** SEIS PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	M2	8,737.90	\$ 6.70	\$ 58,543.93
BANC01	FORJADO DE MOJONERA DE BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 235.81	\$ 235.81
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **	M2	8,737.90	\$ 15.15	\$ 132,379.18
Total de PRELIMINARES				\$	191,158.92
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N. **	M3	3,147.87	\$ 116.31	\$ 366,128.76
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N. **	M3	3,147.87	\$ 48.83	\$ 153,710.49
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 19/100 M.N. **	M3	3,147.87	\$ 41.93	\$ 131,990.19
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **	M3	2,421.44	\$ 171.90	\$ 416,245.54
Total de TERRACERIAS				\$	1'068,074.98
** UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA				\$	1'259,233.90

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ

Av. Calakmul S/N, Colonia Centro, Xpujil, Calakmul, Campeche, C.P. 24640

R.F.C.:ZAGA9103057A2

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-41/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

LOCALIDAD DE KOMCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto \$ 1'259,233.90

** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **

I. V. A. \$ 201,477.42

Total \$ 1'460,711.32

** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. **


ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO









